

Fondazione E.N.P.A.M.

Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri
via Torino, 38 - 00184 Roma

COMPLESSO IMMOBILIARE IN ROMA VIA LIBERO LEONARDI N.120

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

- Rifacimento viabilità interna
- Tinteggiatura scala/autorimessa
- Illuminazione area parcheggio

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GESTORE: INDIRIZZO SEDE / UFFICIO		ALLEG.		A. 3	
PROGETTISTA: DOTT. ING. CESIDIO SERAFINI VIA G. CALDERINI, 68 00196 ROMA		nome file:			
			DATA	DIS.	VISTO
		REDAZ.	22/05/2007		
		1 AGG.	28/10/2008		
		2 AGG.	30/03/2010		
		3 AGG.			
		4 AGG.			
		5 AGG.			
		6 AGG.			
		7 AGG.			
COMPLESSO:		SOSTITUISCE IL N.		DEL	
FABBRICATO:		SOSTITUITO DAL N.		DEL	
PIANO:					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	Lavori in facciata e nel piano pilotis (Cat 1)							
1 A25101	Rimozione di sola superficie vetrata compreso lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo Cat 1 - Lavori in facciata e nel piano pilotis SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e trasporti SOSTITUZIONE VETRI FACCIATA NORD	30,00 30,00 30,00	23,54 1,37 1,77	0,750 0,900 0,750	0,100 0,100 0,100	52,97 3,70 3,98		
	SOSTITUZIONE VETRI FACCIATA SUD	30,00 30,00	22,00 1,37	0,750 0,900	0,100 0,100	49,50 3,70		
	SOMMANO mq					117,83	12,04	1'418,67
2 A25109	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Cat 1 - Lavori in facciata e nel piano pilotis SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e trasporti SOSTITUZIONE VETRI FACCIATA NORD	30,00 30,00 30,00	23,54 1,37 1,77	0,750 0,900 0,750	0,001 0,001 0,001	0,53 0,04 0,04		
	SOSTITUZIONE VETRI FACCIATA SUD	30,00 30,00	22,00 1,37	0,750 0,900	0,001 0,001	0,50 0,04		
	RIPARAZIONI DI INTONACO PIANO PILOTIS	20,00	1,00	0,500	0,030	0,30		
	SOMMANO mc					1,49	38,24	56,98
3 A25111b	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti speciali, esclusi quelli tossici o pericolosi (metalli, legno, plastica, vetro, ecc.) Cat 1 - Lavori in facciata e nel piano pilotis SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e trasporti SOSTITUZIONE VETRI FACCIATA NORD	30,00 30,00 30,00	23,54 1,37 1,77	0,750 0,900 0,750	2,000 2,000 2,000	1'059,30 73,98 79,65		
	SOSTITUZIONE VETRI FACCIATA SUD	30,00 30,00	22,00 1,37	0,750 0,900	2,000 2,000	990,00 73,98		
	SOMMANO kg					2'356,56	0,15	353,48
4 A25039	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Cat 1 - Lavori in facciata e nel piano pilotis SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e trasporti RIPARAZIONE DI INTONACI PIANO PILOTIS	20,00	1,00	0,500		10,00		
	SOMMANO mq					10,00	12,04	120,40
5 A25112	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Cat 1 - Lavori in facciata e nel piano pilotis SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e trasporti							
	A R I P O R T A R E							1'949,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'949,53
	RIPARAZIONI INTONACI PIANO PILOTIS	20,00	1,00	0,500	0,030	0,30		
	SOMMANO mc					0,30	18,40	5,52
6 A25111a	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi, ecc.) Cat 1 - Lavori in facciata e nel piano pilotis SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e trasporti							
	RIPARAZIONI DI INTONACI PIANO PILOTIS	20,00	1,00	0,500	0,030	0,30		
	SOMMANO mc					0,30	9,41	2,82
7 C35003b	Vetro o cristallo in lastre tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice da vetrai, compresa pulitura e sfridi: vetro retinato, spessore 6 +/- 0,5 ÷ 0,6 mm: colorato Cat 1 - Lavori in facciata e nel piano pilotis SbCat 7 - Opere in ferro, metallo e vetro							
	SOSTITUZIONE VETRI FACCIATA NORD	30,00	23,54	0,750	0,100	52,97		
		30,00	1,37	0,900	0,100	3,70		
		30,00	1,77	0,750	0,100	3,98		
	SOSTITUZIONE VETRI FACCIATA SUD	30,00	22,00	0,750	0,100	49,50		
		30,00	1,37	0,900	0,100	3,70		
		30,00	1,77	0,750	0,100	3,98		
	SOMMANO mq					117,83	35,88	4'227,74
8 C15014c	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse ... teggi, opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: ringhiere semplici per balconi Cat 1 - Lavori in facciata e nel piano pilotis SbCat 7 - Opere in ferro, metallo e vetro							
	REGOLI FISSAGGIO VETRI FACCIATA NORD	30,00	23,54	0,750	0,210	111,23		
		30,00	1,37	0,900	0,210	7,77		
		30,00	1,77	0,750	0,210	8,36		
	REGOLI FISSAGGIO VETRI FACCIATA SUD	30,00	22,00	0,750	0,210	103,95		
		30,00	1,37	0,900	0,210	7,77		
		30,00	1,77	0,750	0,210	8,36		
	INTEGRAZIONE TRAVERSE SOSTEGNO NUOVI VETRI E RINNOVO PARTI FACCIATA NORD	30,00	23,54	0,750	1,000	529,65		
		30,00	1,37	0,900	1,000	36,99		
		30,00	1,77	0,750	1,000	39,83		
	FACCIATA SUD	30,00	22,00	0,750	1,000	495,00		
		30,00	1,37	0,900	1,000	36,99		
		30,00	1,77	0,750	1,000	39,83		
	SOMMANO kg					1'425,73	6,61	9'424,08
9 NP001	Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente: carteggiatura e pulitura con impiego di spazzola metallica Cat 1 - Lavori in facciata e nel piano pilotis SbCat 3 - Tinteggiature, verniciature e rivestimenti							
	PARAPETTO FACCIATA NORD	30,00	23,54	1,000		706,20		
		60,00	1,40	1,000		84,00		
		30,00	1,37	1,000		41,10		
		30,00	1,77	0,950		50,45		
	PARAPETTO FACCIATA SUD	30,00	22,00	0,750		495,00		
		60,00	1,40	1,000		84,00		
		30,00	1,37	0,900		36,99		
	A R I P O R T A R E					1'497,74		15'609,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'497,74		15'609,69
	TUBAZIONI PILOTIS	30,00	1,77	0,750		39,83		
		2,00	122,50	0,200		49,00		
		20,00	1,00	0,200		4,00		
	PORTE PIANO PILOTIS		1,10	2,100		2,31		
		5,00	0,70	2,100		7,35		
			0,90	2,100		1,89		
			1,50	2,100		3,15		
	CARTER	12,00	1,00	2,500		30,00		
	SOMMANO mq					1'635,27	7,75	12'673,34
10 NP002	Fondo antiruggine al minio di piombo applicato a pennello su superfici già preparate: su infissi e opere in ferro Cat 1 - Lavori in facciata e nel piano pilotis SbCat 3 - Tinteggiature, verniciature e rivestimenti							
	PARAPETTO FACCIATA NORD	30,00	23,54	1,000		706,20		
		60,00	1,40	1,000		84,00		
		30,00	1,37	1,000		41,10		
		30,00	1,77	0,950		50,45		
	PARAPETTO FACCIATA SUD	30,00	22,00	0,750		495,00		
		60,00	1,40	1,000		84,00		
		30,00	1,37	0,900		36,99		
		30,00	1,77	0,750		39,83		
	TUBAZIONI PILOTIS	2,00	122,50	0,200		49,00		
		20,00	1,00	0,200		4,00		
	SOMMANO mq					1'590,57	4,13	6'569,05
11 B65034a	Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro, applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto oleosintetico opaco Cat 1 - Lavori in facciata e nel piano pilotis SbCat 3 - Tinteggiature, verniciature e rivestimenti							
	PARAPETTO FACCIATA NORD	30,00	23,54	1,000		706,20		
		60,00	1,40	1,000		84,00		
		30,00	1,37	1,000		41,10		
		30,00	1,77	0,950		50,45		
	PARAPETTO FACCIATA SUD	30,00	22,00	0,750		495,00		
		60,00	1,40	1,000		84,00		
		30,00	1,37	0,900		36,99		
		30,00	1,77	0,750		39,83		
	PORTE PIANO PILOTIS		1,10	2,100		2,31		
		5,00	0,70	2,100		7,35		
			0,90	2,100		1,89		
			1,50	2,100		3,15		
	CARTER	12,00	1,00	2,500		30,00		
	TUBAZIONI PILOTIS	2,00	122,50	0,200		49,00		
		20,00	1,00	0,200		4,00		
	SOMMANO mq					1'635,27	12,16	19'884,88
12 NP008	Controsoffitto antincendio REI120 termoisolante, fonoisolante e fonoassorbente, modello Travertino-S o tipo equivalente, costituito da lastre Supalux-S, o tipo equivalente, omologa ... ista, e quanto altro occorra per dare il controsoffitto in opera, misurato per la superficie orizzontale netta ricoperta Cat 1 - Lavori in facciata e nel piano pilotis SbCat 4 - Impermeabilizzazioni, controsoffitti e coibentazioni							
	PIANO PILOTIS		122,50	18,600		2'278,50		
	a dedurre zone tamponate o piene							
	scale	-5,00	5,60	9,600		-268,80		
	locali tecnici	-1,00	5,05	7,400		-37,37		
	A R I P O R T A R E					1'972,33		54'736,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'972,33		54'736,96
	chiostrine	-1,00	5,60	4,200		-23,52		
	pilastrini	-4,00	1,80	3,700		-26,64		
		-62,00	1,10	0,250		-17,05		
	rientranze	-4,00	0,70	0,250		-0,70		
		-1,00	3,25	1,100		-3,58		
		-1,00	3,10	1,400		-4,34		
	Sommano positivi mq					2'278,50		
	Sommano negativi mq					-382,00		
	SOMMANO mq					1'896,50	77,58	147'130,47
13 NP003	Rimozione di impianto di illuminazione esistente del piano pilotis, del giardino e del parcheggio, costituito da plafoniere, lampioni su pali e relative linee interrato e a vista, ... conferimento a discarica, le opere provvisoriale e di salvaguardia e quanto altro occorrente per la rimozione completa Cat 1 - Lavori in facciata e nel piano pilotis SbCat 8 - Impianti elettrici e illuminazione RIMOZIONE IMPIANTI		1,00			1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'649,40	3'649,40
14 NP004	Idrolavaggio a pressione: per pulizia superfici ricoperte di smog, compresa la fornitura e l'uso degli appropriati prodotti chimici Cat 1 - Lavori in facciata e nel piano pilotis SbCat 3 - Tinteggiature, verniciature e rivestimenti PARETI PIANO PILOTIS							
	SCALA A	2,00	9,50	2,500		47,50		
			6,20	2,500		15,50		
			0,40	2,500		1,00		
		3,00	0,50	2,500		3,75		
		2,00	1,50	2,500		7,50		
	SCALA B		2,40	2,500		6,00		
		2,00	9,50	2,500		47,50		
			6,20	2,500		15,50		
			0,40	2,500		1,00		
		3,00	0,50	2,500		3,75		
		2,00	1,50	2,500		7,50		
	SCALA C		2,40	2,500		6,00		
		2,00	9,50	2,500		47,50		
			6,20	2,500		15,50		
			0,40	2,500		1,00		
		3,00	0,50	2,500		3,75		
		2,00	1,50	2,500		7,50		
	SCALA D		2,40	2,500		6,00		
		2,00	9,50	2,500		47,50		
			6,20	2,500		15,50		
			0,40	2,500		1,00		
		3,00	0,50	2,500		3,75		
		2,00	1,50	2,500		7,50		
	SCALA E		2,40	2,500		6,00		
		2,00	9,50	2,500		47,50		
			6,20	2,500		15,50		
			0,40	2,500		1,00		
		3,00	0,50	2,500		3,75		
		2,00	1,50	2,500		7,50		
	LOCALI TECNICI		2,40	2,500		6,00		
		2,00	5,05	2,500		25,25		
		2,00	7,40	2,500		37,00		
		2,00	5,60	2,500		28,00		
	CHIOSTRINE	2,00	4,20	2,500		21,00		
		8,00	1,80	2,500		36,00		
		8,00	3,70	2,500		74,00		
	A R I P O R T A R E					627,50		205'516,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					627,50		205'516,83
	PILASTRI	62,00	2,70	2,500		418,50		
		4,00	1,90	2,500		19,00		
	SOMMANO mq					1'065,00	6,97	7'423,05
15 B65020b	Rivestimento plastico al quarzo, applicato su adeguato sottofondo da pagarsi a parte: per esterni: a finitura bucciata fine opaca, applicato a rullo Cat 1 - Lavori in facciata e nel piano pilotis SbCat 3 - Tinteggiature, verniciature e rivestimenti PARETI PIANO PILOTIS SCALA A	2,00	9,50	2,500		47,50		
			6,20	2,500		15,50		
			0,40	2,500		1,00		
		3,00	0,50	2,500		3,75		
		2,00	1,50	2,500		7,50		
			2,40	2,500		6,00		
	SCALA B	2,00	9,50	2,500		47,50		
			6,20	2,500		15,50		
			0,40	2,500		1,00		
		3,00	0,50	2,500		3,75		
		2,00	1,50	2,500		7,50		
			2,40	2,500		6,00		
	SCALA C	2,00	9,50	2,500		47,50		
			6,20	2,500		15,50		
			0,40	2,500		1,00		
		3,00	0,50	2,500		3,75		
		2,00	1,50	2,500		7,50		
			2,40	2,500		6,00		
	SCALA D	2,00	9,50	2,500		47,50		
			6,20	2,500		15,50		
			0,40	2,500		1,00		
		3,00	0,50	2,500		3,75		
		2,00	1,50	2,500		7,50		
			2,40	2,500		6,00		
	SCALA E	2,00	9,50	2,500		47,50		
			6,20	2,500		15,50		
			0,40	2,500		1,00		
		3,00	0,50	2,500		3,75		
		2,00	1,50	2,500		7,50		
			2,40	2,500		6,00		
	LOCALI TECNICI	2,00	5,05	2,500		25,25		
		2,00	7,40	2,500		37,00		
		2,00	5,60	2,500		28,00		
		2,00	4,20	2,500		21,00		
	CHIOSTRINE	8,00	1,80	2,500		36,00		
		8,00	3,70	2,500		74,00		
	PILASTRI	62,00	2,70	2,500		418,50		
		4,00	1,90	2,500		19,00		
	SOMMANO mq					1'065,00	6,40	6'816,00
	Lavori di sistemazione parti comuni (Cat 2)							
16 D15002a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Cat 2 - Lavori di sistemazione parti comuni SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e trasporti PAVIMENTAZIONE PIAZZALE PARCHEGGIO A RASO		10,00	123,400		1'234,00		
			1,30	12,000		15,60		
			1,30	5,800		7,54		
	A R I P O R T A R E					1'257,14		219'755,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'257,14		219'755,88
17 D15002b	PAVIMENTAZIONE FASCIA LATO STRADA SOMMANO mq Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Cat 2 - Lavori di sistemazione parti comuni SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e trasporti per ulteriori 3 cm PAVIMENTAZIONE PIAZZALE PARCHEGGIO A RASO		15,40	1,500		23,10 1'280,24	1,16	1'485,08
			10,00	123,400	3,000	3'702,00		
			1,30	12,000	3,000	46,80		
			1,30	5,800	3,000	22,62		
	SOMMANO mq					3'771,42	0,84	3'167,99
18 D15001	Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore di 20 cm massimo Cat 2 - Lavori di sistemazione parti comuni SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e trasporti PIAZZALE PARCHEGGIO A RASO		10,00	123,400		1'234,00		
			1,30	12,000		15,60		
			1,30	5,800		7,54		
	SOMMANO mq					1'257,14	2,34	2'941,71
19 A25112	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Cat 2 - Lavori di sistemazione parti comuni SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e trasporti PAVIMENTAZIONE PIAZZALE PARCHEGGIO A RASO		10,00	123,400	0,260	320,84		
			1,30	12,000	0,260	4,06		
			1,30	5,800	0,260	1,96		
	PAVIMENTAZIONE FASCIA LATO STRADA		15,40	1,500	0,030	0,69		
	RIMOZIONE INFISSI GARAGE			66,470	0,100	6,65		
	APERTURA PORTE ISPEZIONE SOTTOSCALA GARAGE	2,00	1,10	2,100	0,250	1,16		
	SPICCONATURA INTONACI INTERCAPEDINE			177,200	0,030	5,32		
	SOMMANO mc					340,68	18,40	6'268,51
20 A25113	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Cat 2 - Lavori di sistemazione parti comuni SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e trasporti PAVIMENTAZIONE FASCIA LATO STRADA SPICCONATURA INTONACI INTERCAPEDINE		15,40	1,500	0,030	0,69		
				177,200	0,030	5,32		
	SOMMANO mc					6,01	28,89	173,63
21 A25109	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico							
	A R I P O R T A R E							233'792,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							233'792,80
	con esclusione degli oneri di scarica Cat 2 - Lavori di sistemazione parti comuni SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e trasporti PAVIMENTAZIONE PIAZZALE PARCHEGGIO A RASO		10,00	123,400	0,260	320,84		
			1,30	12,000	0,260	4,06		
			1,30	5,800	0,260	1,96		
	PAVIMENTAZIONE FASCIA LATO STRADA		15,40	1,500	0,030	0,69		
	APERTURA PORTE ISPEZIONE SOTTOSCALA	2,00	1,10	2,100	0,250	1,16		
	GARAGE			66,470	0,100	6,65		
	RIMOZIONE INFISSI GARAGE			177,200	0,030	5,32		
	SPICCONATURA INTONACI INTERCAPEDINE							
	SOMMANO mc					340,68	38,24	13'027,60
22 A25111b	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti speciali, esclusi quelli tossici o pericolosi (metalli, legno, plastica, vetro, ecc.) Cat 2 - Lavori di sistemazione parti comuni SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e trasporti RIMOZIONE INFISSI GARAGE		64,47	20,000		1'289,40		
	SOMMANO kg					1'289,40	0,15	193,41
23 A25111a	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi, ecc.) Cat 2 - Lavori di sistemazione parti comuni SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e trasporti PIAZZALE PARCHEGGIO A RASO		10,00	123,400	0,260	320,84		
			1,30	12,000	0,260	4,06		
			1,30	5,800	0,260	1,96		
	FASCIA LATO STRADA		15,40	1,500	0,030	0,69		
	SPICCONATURA INTONACI INTERCAPEDINE			177,200	0,030	5,32		
	APERTURA PORTE ISPEZIONE SOTTOSCALA	2,00	1,10	2,100	0,250	1,16		
	GARAGE							
	SOMMANO mc					334,03	9,41	3'143,22
24 A65083a	Massetto di gretoni di pozzolana con malta bastarda dato in opera, battuto o spianato anche con pendenze, su vespai, sottofondi di pavimenti, coperture, terrazze, balconi, ecc.: al piano di campagna Cat 2 - Lavori di sistemazione parti comuni SbCat 5 - Massetti e pavimenti PIAZZALE PARCHEGGIO A RASO		10,00	123,400	0,170	209,78		
			1,30	12,000	0,170	2,65		
			1,30	5,800	0,170	1,28		
	SOMMANO mc					213,71	157,34	33'625,13
25 A65086a	Spianata di malta cementizia, spessore 1,5 ÷ 2 cm, disposta su superfici orizzontali compresa la posa di rete metallica, maglia 1,5 ÷ 2 cm, ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: al piano di campagna Cat 2 - Lavori di sistemazione parti comuni SbCat 5 - Massetti e pavimenti PIAZZALE PARCHEGGIO A RASO		10,00	123,400		1'234,00		
			1,30	12,000		15,60		
			1,30	5,800		7,54		
	SOMMANO mq					1'257,14	13,91	17'486,82
	A R I P O R T A R E							301'268,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							301'268,98
26 B25038a	Strato di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posato a secco: da 200 g/mq Cat 2 - Lavori di sistemazione parti comuni SbCat 4 - Impermeabilizzazioni, controsoffitti e coibentazioni PIAZZALE PARCHEGGIO A RASO		10,00 1,30 1,30	123,400 12,000 5,800		1'234,00 15,60 7,54		
	SOMMANO mq					1'257,14	2,89	3'633,13
27 B25037b	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di polie ... dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: due membrane di spessore 4 mm Cat 2 - Lavori di sistemazione parti comuni SbCat 4 - Impermeabilizzazioni, controsoffitti e coibentazioni PIAZZALE PARCHEGGIO A RASO		10,20 1,50 1,30	123,400 12,000 5,800		1'258,68 18,00 7,54		
	SOMMANO mq					1'284,22	23,84	30'615,80
28 D15054b	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione de ... appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Cat 2 - Lavori di sistemazione parti comuni SbCat 5 - Massetti e pavimenti PIAZZALE PARCHEGGIO A RASO		10,00 1,30 1,30	123,400 12,000 5,800		1'234,00 15,60 7,54		
	SOMMANO mq					1'257,14	7,86	9'881,12
29 D15055a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), confezionata a caldo i ... ritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Cat 2 - Lavori di sistemazione parti comuni SbCat 5 - Massetti e pavimenti PIAZZALE PARCHEGGIO A RASO		10,00 1,30 1,30	123,400 12,000 5,800		1'234,00 15,60 7,54		
	FASCIA LATO STRADA		15,40	1,500		23,10		
	SOMMANO mq					1'280,24	5,76	7'374,18
30 D15055c	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), confezionata a caldo i ... lavoro finito: sovrapprezzo alle voci precedenti per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti (Percentuale 50%) Cat 2 - Lavori di sistemazione parti comuni							
	A R I P O R T A R E							352'773,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							352'773,21
	SbCat 5 - Massetti e pavimenti FASCIA LATO STRADA		15,40	1,500		23,10		
	SOMMANO mq					23,10	2,88	66,53
31 D15056	Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di 12 cm, in colore bianco o giallo, con impiego di almeno 100 g/m di vernice rifrangente con perline di vetro premiscelate alla vernice Cat 2 - Lavori di sistemazione parti comuni SbCat 6 - Segnaletica, opere accessorie DELIMITAZIONE SPAZI	45,00 2,00 5,00 1,00 4,00	5,00 124,00 5,30 5,80 5,00			225,00 248,00 26,50 5,80 20,00		
	SOMMANO m					525,30	0,72	378,22
32 D15057	Verniciatura come per segnali, scritte, frecce e simboli, diversi dalle strisce di 12 cm di qualsiasi forma, superficie ed entità, al metro quadrato della superficie verniciata misurata vuoto per pieno Cat 2 - Lavori di sistemazione parti comuni SbCat 6 - Segnaletica, opere accessorie SEGNALETICA ORIZZONTALE	2,00 1,00 3,00	1,00 10,00 2,00	0,600 0,600 0,600		1,20 6,00 3,60		
	SOMMANO mq					10,80	6,05	65,34
33 B35060e	Bocchettone in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto: diametro 150 mm Cat 2 - Lavori di sistemazione parti comuni SbCat 6 - Segnaletica, opere accessorie SCARICHI PARCHEGGIO A RASO		12,00			12,00		
	SOMMANO cad					12,00	18,17	218,04
34 B35058c	Chiusino sifonato in polipropilene con griglia per lo scolo delle acque, posto in opera su bocchettone in gomma da pagarsi a parte, delle dimensioni di: 200 x 200 mm Cat 2 - Lavori di sistemazione parti comuni SbCat 6 - Segnaletica, opere accessorie SCARICHI PARCHEGGIO A RASO		12,00			12,00		
	SOMMANO cad					12,00	8,02	96,24
35 B35067b	Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: sviluppo fino a cm 33: in alluminio da 10/10 Cat 2 - Lavori di sistemazione parti comuni SbCat 7 - Opere in ferro, metallo e vetro BORDO INTERCAPEDINE	4,00	1,00 35,50 47,50			4,00 35,50 47,50		
	SOMMANO m					87,00	14,70	1'278,90
	A R I P O R T A R E							354'876,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							354'876,48
36 A25098	Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Cat 2 - Lavori di sistemazione parti comuni SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e trasporti RIMOZIONE INFISSI GARAGE		4,25 4,35 11,00 3,80 1,50	1,50 1,010 1,000 1,000 1,000		6,38 4,39 48,40 3,80 1,50		
	SOMMANO mq					64,47	17,66	1'138,54
37 A25039	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Cat 2 - Lavori di sistemazione parti comuni SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e trasporti PARETE GARAGE SU INTERCAPEDINE a dedurre finestre a dedurre porte PARETE GARAGE SU RAMPA a dedurre finestre e portone FASCIA TRAVE E VERTICALE TRAVI DI CONTRASTO	-11,00 -1,00 -1,00 -2,00 -1,00 -1,00 -1,00 31,00	94,70 4,40 3,00 1,50 2,50 4,25 4,35 5,10 1,00	2,50 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,010 2,500 1,200	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	71,03 -14,52 -0,90 -0,45 -1,22 16,73 -1,28 -1,32 -3,83 75,76 37,20		
	Sommano positivi mq					200,72		
	Sommano negativi mq					-23,52		
	SOMMANO mq					177,20	12,04	2'133,49
38 NP005	Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, tirato in piano e fratazzato, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con uno strato di malta fine, lisciato con fratt ... 4 m, l'applicazione di rete antiritiro in fibra di vetro e quanto occorre per dare l'opera finita: con base di cemento Cat 2 - Lavori di sistemazione parti comuni SbCat 2 - Risanamenti ed intonaci PARETE GARAGE SU INTERCAPEDINE a dedurre finestre a dedurre porte PARETE GARAGE SU RAMPA a dedurre finestre e portone FASCIA TRAVE E VERTICALE TRAVI DI CONTRASTO	-11,00 -1,00 -1,00 -2,00 -1,00 -1,00 -1,00 31,00	94,70 4,40 3,00 1,50 2,50 4,25 4,35 5,10 1,00	2,50 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,010 2,500 1,200	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	71,03 -14,52 -0,90 -0,45 -1,22 16,73 -1,28 -1,32 -3,83 75,76 37,20		
	Sommano positivi mq					200,72		
	Sommano negativi mq					-23,52		
	SOMMANO mq					177,20	29,04	5'145,89
39 NP004	Idrolavaggio a pressione: per pulizia superfici ricoperte di smog, compresa la fornitura e l'uso degli appropriati prodotti chimici							
	A R I P O R T A R E							363'294,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							363'294,40
	Cat 2 - Lavori di sistemazione parti comuni SbCat 3 - Tinteggiature, verniciature e rivestimenti PARETE GARAGE SU INTERCAPEDINE (LATO ESTERNO) a dedurre finestre		94,70	2,500		236,75		
		-11,00	4,40	1,000		-48,40		
		-1,00	3,00	1,000		-3,00		
		-1,00	1,50	1,000		-1,50		
	a dedurre porte	-2,00	1,02	2,000		-4,08		
	PARETE GARAGE SU RAMPA (LATO ESTERNO)		2,50	22,300		55,75		
	a dedurre finestre e portone	-1,00	4,25	1,000		-4,25		
		-1,00	4,35	1,010		-4,39		
		-1,00	5,10	2,500		-12,75		
	PARETI INTERNO GARAGE	2,00	117,90	2,850		672,03		
		2,00	9,40	2,850		53,58		
	PILASTRI	56,00	1,50	2,850		239,40		
		45,00	0,30	2,850		38,48		
	a dedurre finestre	-11,00	4,40	1,000		-48,40		
		-1,00	3,00	1,000		-3,00		
		-1,00	1,50	1,000		-1,50		
		-1,00	4,25	1,000		-4,25		
		-1,00	5,10	2,500		-12,75		
		-1,00	4,35	1,010		-4,39		
	a dedurre porte	-2,00	1,02	2,000		-4,08		
	PAVIMENTO		117,90	2,850		336,02		
	SOFFITTO		117,90	2,850		336,02		
	Sommano positivi mq					1'968,03		
	Sommano negativi mq					-156,74		
	SOMMANO mq					1'811,29	6,97	12'624,69
40 A25024d	Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm Cat 2 - Lavori di sistemazione parti comuni SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e trasporti APERTURA PORTE ISPEZIONE SOTTOSCALA	4,00	2,20			8,80		
		2,00	1,60			3,20		
		2,00	0,60			1,20		
	SOMMANO m					13,20	174,48	2'303,14
41 A25029a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni Cat 2 - Lavori di sistemazione parti comuni SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e trasporti APERTURA PORTE ISPEZIONE SOTTOSCALA	2,00	1,10	2,100	0,250	1,16		
	SOMMANO mc					1,16	124,99	144,99
42 C15005a	Piattabande in travi di ferro (profilati) di qualsiasi tipo e sezione, tagliate a misura e poste in opera incluso mano di antiruggine, sfridi, fori, saldature, pezzi speciali (tira ... bulloni, dadi, ecc.), murature nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere: con fornitura delle travi Cat 2 - Lavori di sistemazione parti comuni SbCat 7 - Opere in ferro, metallo e vetro APERTURA PORTE ISPEZIONE SOTTOSCALA minuteria	4,00	1,40	10,400		58,24		
		2,00	5,00			10,00		
	A R I P O R T A R E					68,24		378'367,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					68,24		378'367,22
43 C15041a	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf ... i maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere: ad 1 battente, dimensioni 1000 x 2125 mm Cat 2 - Lavori di sistemazione parti comuni SbCat 7 - Opere in ferro, metallo e vetro PORTE ISPEZIONE SOTTOSCALA DA GARAGE		2,00			68,24	5,17	352,80
	SOMMANO kg					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	480,34	960,68
44 C15001b	Riparazione di serramenti in ferro: mediante sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infixo Cat 2 - Lavori di sistemazione parti comuni SbCat 7 - Opere in ferro, metallo e vetro SISTEMAZIONE PORTE ESISTENTI USCITA GARAGE	2,00	1,02	2,000		4,08		
	SOMMANO mq					4,08	45,68	186,37
45 C15014b	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse ... ponteggi, opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: cancelli apribili semplici Cat 2 - Lavori di sistemazione parti comuni SbCat 7 - Opere in ferro, metallo e vetro INFISSI GARAGE		4,25	1,500	20,000	127,50		
			4,35	1,010	20,000	87,87		
		11,00	4,40	1,000	20,000	968,00		
			3,80	1,000	20,000	76,00		
			1,50	1,000	20,000	30,00		
	inferiate		4,25	1,500	20,000	127,50		
	DISSUASORI USCITE SCALE	5,00			60,000	300,00		
	DISSUASORI PARCHEGGIO	6,00			35,000	210,00		
		1,00			30,000	30,00		
	SOMMANO kg					1'956,87	6,08	11'897,77
46 C35011a	Vetro o cristallo in lastre tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice da vetrai, compresa pulitura e sfridi: cristallo di sicurezza stratificato: spessore 6/7 mm Cat 2 - Lavori di sistemazione parti comuni SbCat 7 - Opere in ferro, metallo e vetro VETRI INFISSI GARAGE		4,25	1,500		6,38		
			4,35	1,010		4,39		
		11,00	4,40	1,000		48,40		
			3,80	1,000		3,80		
			1,50	1,000		1,50		
	SOMMANO mq					64,47	58,20	3'752,15
47 C15014c	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse ... teggi, opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: ringhiere semplici per balconi							
	A R I P O R T A R E							395'516,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							395'516,99
	Cat 2 - Lavori di sistemazione parti comuni SbCat 7 - Opere in ferro, metallo e vetro ADEGUAMENTO PARAPETTI SCALE ACCESSO GARAGE	6,00 3,00	2,40 1,00	0,300 0,300	20,000 20,000	86,40 18,00		
	SOMMANO kg					104,40	6,61	690,08
48 B65034a	Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro, applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto oleosintetico opaco Cat 2 - Lavori di sistemazione parti comuni SbCat 7 - Opere in ferro, metallo e vetro INFISSI GARAGE		4,25 4,35 11,00 3,80 1,50	1,500 1,010 1,000 1,000		6,38 4,39 48,40 3,80 1,50		
	inferiate	2,00	4,25	1,500		12,75		
	PORTE ESISTENTI GARAGE	2,00	4,35	1,010		8,79		
	CANCELLO GARAGE	2,00	1,02	2,000		4,08		
	DISSUASORI USCITE SCALE A-B-C-D-E	2,00	5,10	2,800		28,56		
		5,00	3,00			15,00		
		1,00	1,05			1,05		
	DISSUASORI PARCHEGGIO	6,00	1,65			9,90		
	PARAPETTI VARCHI SCALE	12,00	2,30	1,000		27,60		
	RINGHIERE RECINZIONE	2,00	3,50	1,350		9,45		
		2,00	22,60	1,350		61,02		
		2,00	4,00	1,350		10,80		
		2,00	11,50	1,350		31,05		
		2,00	14,00	1,350		37,80		
	CANCELLI	2,00	5,00	2,050		20,50		
		2,00	1,00	1,900		3,80		
		2,00	3,20	2,050		13,12		
	SOMMANO mq					359,74	12,16	4'374,44
49 NP001	Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente: carteggiatura e pulitura con impiego di spazzola metallica Cat 2 - Lavori di sistemazione parti comuni SbCat 3 - Tinteggiature, verniciature e rivestimenti							
	PORTE ESISTENTI GARAGE	2,00	1,02	2,000		4,08		
	CANCELLO GARAGE	2,00	5,10	2,800		28,56		
	PARAPETTI VARCHI SCALE	12,00	2,30	1,000		27,60		
	RINGHIERE RECINZIONE	2,00	3,50	1,350		9,45		
		2,00	22,60	1,350		61,02		
		2,00	4,00	1,350		10,80		
		2,00	11,50	1,350		31,05		
		2,00	14,00	1,350		37,80		
	CANCELLI	2,00	5,00	2,050		20,50		
		2,00	1,00	1,900		3,80		
		2,00	3,20	2,050		13,12		
	SOMMANO mq					247,78	7,75	1'920,30
50 B65003	Fondo fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicato a pennello Cat 2 - Lavori di sistemazione parti comuni SbCat 3 - Tinteggiature, verniciature e rivestimenti PARETE GARAGE SU INTERCAPEDINE a dedurre finestre		94,70 4,40	2,500 1,000		236,75 -48,40		
		-11,00	3,00	1,000		-3,00		
		-1,00	1,50	1,000		-1,50		
	a dedurre porte	-2,00	1,02	2,000		-4,08		
	A R I P O R T A R E					179,77		402'501,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					179,77		402'501,81
		-2,00	1,00	2,000		-4,00		
		22,00	1,00	0,200		4,40		
		22,00	4,40	0,200		19,36		
		2,00	1,00	0,200		0,40		
		2,00	3,00	0,200		1,20		
		2,00	1,00	0,200		0,40		
		2,00	1,50	0,200		0,60		
		4,00	2,00	0,200		1,60		
		2,00	1,02	0,200		0,41		
		4,00	2,00	0,200		1,60		
		2,00	1,00	0,200		0,40		
	PARETE GARAGE SU RAMPA a dedurre finestre e portone	2,50	22,300			55,75		
		-1,00	4,25	1,000		-4,25		
		-1,00	4,35	1,010		-4,39		
		-1,00	5,10	2,500		-12,75		
		2,00	1,00	0,200		0,40		
		2,00	4,25	0,200		1,70		
		2,00	1,01	0,200		0,40		
		2,00	4,35	0,200		1,74		
		2,00	2,50	0,200		1,00		
		1,00	5,10	0,200		1,02		
	FASCIA TRAVE E VERTICALE TRAVI DI CONTRASTO	31,00	1,00	1,200		37,20		
	Sommano positivi mq					442,09		
	Sommano negativi mq					-82,37		
	SOMMANO mq					359,72	1,97	708,65
51 B65016a	Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto brillante Cat 2 - Lavori di sistemazione parti comuni SbCat 3 - Tinteggiature, verniciature e rivestimenti PILASTRI: FASCE COLORATE	56,00	1,50	1,500		126,00		
	SOMMANO mq					126,00	12,12	1'527,12
52 B65011a	Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto: bianca Cat 2 - Lavori di sistemazione parti comuni SbCat 3 - Tinteggiature, verniciature e rivestimenti PARETI INTERNO GARAGE	2,00	117,90	2,850		672,03		
		2,00	9,40	2,850		53,58		
	PILASTRI	28,00	1,50	2,850		119,70		
		28,00	1,50	1,350		56,70		
		45,00	0,30	2,850		38,48		
	a dedurre finestre	-11,00	4,40	1,000		-48,40		
		-1,00	3,00	1,000		-3,00		
		-1,00	1,50	1,000		-1,50		
		-1,00	4,25	1,000		-4,25		
		-1,00	5,10	2,500		-12,75		
		-1,00	4,35	1,010		-4,39		
	a dedurre porte	-2,00	1,02	2,000		-4,08		
	SOFFITTO		117,90	2,850		336,02		
	Sommano positivi mq					1'276,51		
	Sommano negativi mq					-78,37		
	SOMMANO mq					1'198,14	7,74	9'273,60
53	Pittura minerale a base di silicato di potassio e farina di							
	A R I P O R T A R E							414'011,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							414'011,18
B65012b	quarzo, secondo norma DIN 18363, per esterni a finitura opaca, ad elevato potere riempitivo e permeabilità al vapore, applicabile a pennello su supporto preparato: colorata Cat 2 - Lavori di sistemazione parti comuni SbCat 3 - Tinteggiature, verniciature e rivestimenti PARETE GARAGE SU INTERCAPEDINE a dedurre finestre		94,70	2,500		236,75		
		-11,00	4,40	1,000		-48,40		
		-1,00	3,00	1,000		-3,00		
		-1,00	1,50	1,000		-1,50		
	a dedurre porte	-2,00	1,02	2,000		-4,08		
		-2,00	1,00	2,000		-4,00		
		22,00	1,00	0,200		4,40		
		22,00	4,40	0,200		19,36		
		2,00	1,00	0,200		0,40		
		2,00	3,00	0,200		1,20		
		2,00	1,00	0,200		0,40		
		2,00	1,50	0,200		0,60		
		4,00	2,00	0,200		1,60		
		2,00	1,02	0,200		0,41		
		4,00	2,00	0,200		1,60		
		2,00	1,00	0,200		0,40		
	PARETE GARAGE SU RAMPA		2,50	22,300		55,75		
	a dedurre finestre e portone	-1,00	4,25	1,000		-4,25		
		-1,00	4,35	1,010		-4,39		
		-1,00	5,10	2,500		-12,75		
		2,00	1,00	0,200		0,40		
		2,00	4,25	0,200		1,70		
		2,00	1,01	0,200		0,40		
		2,00	4,35	0,200		1,74		
		2,00	2,50	0,200		1,00		
		1,00	5,10	0,200		1,02		
	FASCIA TRAVE E VERTICALE		94,70	0,800		75,76		
	TRAVI DI CONTRASTO	31,00	1,00	1,200		37,20		
	Sommano positivi mq					442,09		
	Sommano negativi mq					-82,37		
	SOMMANO mq					359,72	13,20	4'748,30
54 NP009	Rallentatore di velocità omologato, rispondente alle prescrizioni del Codice della Strada, costituito da 9 elementi a sezione circolare delle dimensioni di 900x330x50 mm, realizzat ... selli meccanici o chimici, dotato di bande rifrangenti gialle, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito Cat 2 - Lavori di sistemazione parti comuni SbCat 6 - Segnaletica, opere accessorie RALLENTATORI PARCHEGGIO ESTERNO		5,00			5,00		
	SOMMANO cad					5,00	1'740,96	8'704,80
	Lavori nelle scale (Cat 3)							
55 A25039	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Cat 3 - Lavori nelle scale SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e trasporti RIMOZIONE INTONACI LESIONATI E ZONE RIVESTIMENTO SCOLLATO PARETI SCALA A		10,70	29,000	0,100	31,03		
		8,00	9,90	2,700	0,100	21,38		
			6,45	2,700	0,100	1,74		
	a dedurre porte	-32,00	0,90	2,100	0,100	-6,05		
	A R I P O R T A R E					48,10		427'464,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,77		430'571,00
	SOMMANO mc					6,77	38,24	258,88
58 A25111a	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi, ecc.) Cat 3 - Lavori nelle scale SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e trasporti MATERIALE RIMOZIONE INTONACI		225,55	0,030		6,77		
	SOMMANO mc					6,77	9,41	63,71
59 NP005	Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, tirato in piano e fratazzato, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con uno strato di malta fine, lisciato con fratt ... 4 m, l'applicazione di rete antiritiro in fibra di vetro e quanto occorre per dare l'opera finita: con base di cemento Cat 3 - Lavori nelle scale SbCat 2 - Risanamenti ed intonaci RIFACIMENTO INTONACI							
	PARETI SCALA A		10,70	29,000	0,100	31,03		
		8,00	9,90	2,700	0,100	21,38		
			6,45	2,700	0,100	1,74		
	a dedurre porte	-32,00	0,90	2,100	0,100	-6,05		
		-8,00	0,90	2,100	0,100	-1,51		
		-1,00	0,90	2,100	0,100	-0,19		
		-1,00	0,75	2,100	0,100	-0,16		
	a dedurre finestre	-7,00	0,90	1,500	0,100	-0,95		
	a dedurre finestre	-2,00	0,90	1,000	0,100	-0,18		
	PARETI SCALA B		10,70	29,000	0,100	31,03		
		8,00	9,90	2,700	0,100	21,38		
			6,45	2,700	0,100	1,74		
	a dedurre porte	-32,00	0,90	2,100	0,100	-6,05		
		-8,00	0,90	2,100	0,100	-1,51		
		-1,00	0,90	2,100	0,100	-0,19		
		-1,00	0,75	2,100	0,100	-0,16		
	a dedurre finestre	-7,00	0,90	1,500	0,100	-0,95		
		-2,00	0,90	1,000	0,100	-0,18		
	PARETI SCALA C		10,70	29,000	0,100	31,03		
		8,00	9,90	2,700	0,100	21,38		
			6,45	2,700	0,100	1,74		
	a dedurre porte	-32,00	0,90	2,100	0,100	-6,05		
		-8,00	0,90	2,100	0,100	-1,51		
		-1,00	0,90	2,100	0,100	-0,19		
		-1,00	0,75	2,100	0,100	-0,16		
	a dedurre finestre	-7,00	0,90	1,500	0,200	-1,89		
		-2,00	0,90	1,000	0,100	-0,18		
	PARETI SCALA D		10,70	29,000	0,100	31,03		
		8,00	9,90	2,700	0,100	21,38		
			6,45	2,700	0,100	1,74		
	a dedurre porte	-32,00	0,90	2,100	0,100	-6,05		
		-8,00	0,90	2,100	0,100	-1,51		
		-1,00	0,90	2,100	0,100	-0,19		
		-1,00	0,75	2,100	0,100	-0,16		
	a dedurre finestre	-7,00	0,90	1,500	0,100	-0,95		
		-2,00	0,90	1,000	0,100	-0,18		
	PARETI SCALA E		10,70	29,000	0,100	31,03		
		8,00	9,90	2,700	0,100	21,38		
			6,45	2,700	0,100	1,74		
	a dedurre porte	-32,00	0,90	2,100	0,100	-6,05		
		-8,00	0,90	2,100	0,100	-1,51		
		-1,00	0,90	2,100	0,100	-0,19		
		-1,00	0,75	2,100	0,100	-0,16		
	a dedurre finestre	-7,00	0,90	1,500	0,100	-0,95		
		-2,00	0,90	1,000	0,100	-0,18		
	A R I P O R T A R E					224,61		430'893,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					224,61		430'893,59
	Sommano positivi mq					270,75		
	Sommano negativi mq					-46,14		
	SOMMANO mq					224,61	29,04	6'522,67
60 A75025	Finitura con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica e inerti applicato a mano a due passate su sottofondo esistente Cat 3 - Lavori nelle scale SbCat 2 - Risanamenti edintonaci RASATURA NUOVI INTONACI E RIVESTIMENTO AL QUARZO GRAFFIATO PARETI SCALA A		10,70	29,000		310,30		
		8,00	9,90	2,700		213,84		
			6,45	2,700		17,42		
	a dedurre porte	-32,00	0,90	2,100		-60,48		
		-8,00	0,90	2,100		-15,12		
		-1,00	0,90	2,100		-1,89		
		-1,00	0,75	2,100		-1,58		
	a dedurre finestre	-7,00	0,90	1,500		-9,45		
	a dedurre finestre	-2,00	0,90	1,000		-1,80		
	PARETI SCALA B		10,70	29,000		310,30		
		8,00	9,90	2,700		213,84		
			6,45	2,700		17,42		
	a dedurre porte	-32,00	0,90	2,100		-60,48		
		-8,00	0,90	2,100		-15,12		
		-1,00	0,90	2,100		-1,89		
		-1,00	0,75	2,100		-1,58		
	a dedurre finestre	-7,00	0,90	1,500		-9,45		
		-2,00	0,90	1,000		-1,80		
	PARETI SCALA C		10,70	29,000		310,30		
		8,00	9,90	2,700		213,84		
			6,45	2,700		17,42		
	a dedurre porte	-32,00	0,90	2,100		-60,48		
		-8,00	0,90	2,100		-15,12		
		-1,00	0,90	2,100		-1,89		
		-1,00	0,75	2,100		-1,58		
	a dedurre finestre	-7,00	0,90	1,500		-9,45		
		-2,00	0,90	1,000		-1,80		
	PARETI SCALA D		10,70	29,000		310,30		
		8,00	9,90	2,700		213,84		
			6,45	2,700		17,42		
	a dedurre porte	-32,00	0,90	2,100		-60,48		
		-8,00	0,90	2,100		-15,12		
		-1,00	0,90	2,100		-1,89		
		-1,00	0,75	2,100		-1,58		
	a dedurre finestre	-7,00	0,90	1,500		-9,45		
		-2,00	0,90	1,000		-1,80		
	PARETI SCALA E		10,70	29,000		310,30		
		8,00	9,90	2,700		213,84		
			6,45	2,700		17,42		
	a dedurre porte	-32,00	0,90	2,100		-60,48		
		-8,00	0,90	2,100		-15,12		
		-1,00	0,90	2,100		-1,89		
		-1,00	0,75	2,100		-1,58		
	a dedurre finestre	-7,00	0,90	1,500		-9,45		
		-2,00	0,90	1,000		-1,80		
	Sommano positivi mq					2'707,80		
	Sommano negativi mq					-451,60		
	SOMMANO mq					2'256,20	11,76	26'532,91
61 B65020b	Rivestimento plastico al quarzo, applicato su adeguato sottofondo da pagarsi a parte: per esterni: a finitura bucciata fine opaca, applicato a rullo							
	A R I P O R T A R E							463'949,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							463'949,17
	Cat 3 - Lavori nelle scale SbCat 3 - Tinteggiature, verniciature e rivestimenti PARETI SCALA A		10,70	29,000		310,30		
		8,00	9,90	2,700		213,84		
			6,45	2,700		17,42		
	a dedurre porte	-32,00	0,90	2,100		-60,48		
		-8,00	0,90	2,100		-15,12		
		-1,00	0,90	2,100		-1,89		
		-1,00	0,75	2,100		-1,58		
	a dedurre finestre	-7,00	0,90	1,500		-9,45		
	a dedurre finestre	-2,00	0,90	1,000		-1,80		
	PARETI SCALA B		10,70	29,000		310,30		
		8,00	9,90	2,700		213,84		
			6,45	2,700		17,42		
	a dedurre porte	-32,00	0,90	2,100		-60,48		
		-8,00	0,90	2,100		-15,12		
		-1,00	0,90	2,100		-1,89		
		-1,00	0,75	2,100		-1,58		
	a dedurre finestre	-7,00	0,90	1,500		-9,45		
		-2,00	0,90	1,000		-1,80		
	PARETI SCALA C		10,70	29,000		310,30		
		8,00	9,90	2,700		213,84		
			6,45	2,700		17,42		
	a dedurre porte	-32,00	0,90	2,100		-60,48		
		-8,00	0,90	2,100		-15,12		
		-1,00	0,90	2,100		-1,89		
		-1,00	0,75	2,100		-1,58		
	a dedurre finestre	-7,00	0,90	1,500		-9,45		
		-2,00	0,90	1,000		-1,80		
	PARETI SCALA D		10,70	29,000		310,30		
		8,00	9,90	2,700		213,84		
			6,45	2,700		17,42		
	a dedurre porte	-32,00	0,90	2,100		-60,48		
		-8,00	0,90	2,100		-15,12		
		-1,00	0,90	2,100		-1,89		
		-1,00	0,75	2,100		-1,58		
	a dedurre finestre	-7,00	0,90	1,500		-9,45		
		-2,00	0,90	1,000		-1,80		
	PARETI SCALA E		10,70	29,000		310,30		
		8,00	9,90	2,700		213,84		
			6,45	2,700		17,42		
	a dedurre porte	-32,00	0,90	2,100		-60,48		
		-8,00	0,90	2,100		-15,12		
		-1,00	0,90	2,100		-1,89		
		-1,00	0,75	2,100		-1,58		
	a dedurre finestre	-7,00	0,90	1,500		-9,45		
		-2,00	0,90	1,000		-1,80		
	Sommano positivi mq					2'707,80		
	Sommano negativi mq					-451,60		
	SOMMANO mq					2'256,20	6,40	14'439,68
62 B65002	Stuccatura e rasatura di vecchi intonaci civili, compresa scartavetratura, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione Cat 3 - Lavori nelle scale SbCat 3 - Tinteggiature, verniciature e rivestimenti SOFFITTI SCALA A		2,50	2,700		6,75		
			3,70	2,900		10,73		
			1,50	1,400		2,10		
		8,00	2,50	4,100		82,00		
			2,50	5,400		13,50		
	SOFFITTI SCALA B	8,00	1,60	4,400		56,32		
			2,50	2,700		6,75		
			3,70	2,900		10,73		
			1,50	1,400		2,10		
	A R I P O R T A R E					190,98		478'388,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					190,98		478'388,85
	SOFFITTI SCALA C	8,00	2,50	4,100		82,00		
			2,50	5,400		13,50		
		8,00	1,60	4,400		56,32		
			2,50	2,700		6,75		
			3,70	2,900		10,73		
			1,50	1,400		2,10		
		8,00	2,50	4,100		82,00		
			2,50	5,400		13,50		
	SOFFITTI SCALA D	8,00	1,60	4,400		56,32		
			2,50	2,700		6,75		
			3,70	2,900		10,73		
			1,50	1,400		2,10		
		8,00	2,50	4,100		82,00		
			2,50	5,400		13,50		
	SOFFITTI SCALA E	8,00	1,60	4,400		56,32		
			2,50	2,700		6,75		
			3,70	2,900		10,73		
			1,50	1,400		2,10		
		8,00	2,50	4,100		82,00		
			2,50	5,400		13,50		
		8,00	1,60	4,400		56,32		
			2,50	2,700		6,75		
			3,70	2,900		10,73		
			1,50	1,400		2,10		
		8,00	2,50	4,100		82,00		
			2,50	5,400		13,50		
		8,00	1,60	4,400		56,32		
			2,50	2,700		6,75		
			3,70	2,900		10,73		
			1,50	1,400		2,10		
		8,00	2,50	4,100		82,00		
			2,50	5,400		13,50		
		8,00	1,60	4,400		56,32		
			2,50	2,700		6,75		
			3,70	2,900		10,73		
			1,50	1,400		2,10		
		8,00	2,50	4,100		82,00		
			2,50	5,400		13,50		
		8,00	1,60	4,400		56,32		
			2,50	2,700		6,75		
			3,70	2,900		10,73		
			1,50	1,400		2,10		
		8,00	2,50	4,100		82,00		
			2,50	5,400		13,50		
		8,00	1,60	4,400		56,32		
	SOMMANO mq					857,00	6,87	5'887,59
63 B65009a	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: con idropittura traspirante Cat 3 - Lavori nelle scale SbCat 3 - Tinteggiature, verniciature e rivestimenti SOFFITTI SCALA A		2,50	2,700		6,75		
			3,70	2,900		10,73		
			1,50	1,400		2,10		
		8,00	2,50	4,100		82,00		
			2,50	5,400		13,50		
	SOFFITTI SCALA B	8,00	1,60	4,400		56,32		
			2,50	2,700		6,75		
			3,70	2,900		10,73		
			1,50	1,400		2,10		
		8,00	2,50	4,100		82,00		
			2,50	5,400		13,50		
	SOFFITTI SCALA C	8,00	1,60	4,400		56,32		
			2,50	2,700		6,75		
			3,70	2,900		10,73		
			1,50	1,400		2,10		
		8,00	2,50	4,100		82,00		
			2,50	5,400		13,50		
	SOFFITTI SCALA D	8,00	1,60	4,400		56,32		
			2,50	2,700		6,75		
			3,70	2,900		10,73		
			1,50	1,400		2,10		
		8,00	2,50	4,100		82,00		
			2,50	5,400		13,50		
	SOFFITTI SCALA E	8,00	1,60	4,400		56,32		
			2,50	2,700		6,75		
			3,70	2,900		10,73		
			1,50	1,400		2,10		
		8,00	2,50	4,100		82,00		
			2,50	5,400		13,50		
		8,00	1,60	4,400		56,32		
			2,50	2,700		6,75		
			3,70	2,900		10,73		
			1,50	1,400		2,10		
		8,00	2,50	4,100		82,00		
			2,50	5,400		13,50		
		8,00	1,60	4,400		56,32		
	SOMMANO mq					857,00	6,55	5'613,35
64 B65028b	Preparazione di superfici in legno: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi Cat 3 - Lavori nelle scale SbCat 3 - Tinteggiature, verniciature e rivestimenti							
	A R I P O R T A R E							489'889,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							489'889,79
	SCALA A SPORTELLI CONTATORI CORRIMANO	18,00	3,50 3,00 1,40	2,400 0,240 0,240		8,40 12,96 0,34		
	SCALA B SPORTELLI CONTATORI CORRIMANO	18,00	3,50 3,00 1,40	2,400 0,240 0,240		8,40 12,96 0,34		
	SCALA C SPORTELLI CONTATORI CORRIMANO	18,00	3,50 3,00 1,40	2,400 0,240 0,240		8,40 12,96 0,34		
	SCALA D SPORTELLI CONTATORI CORRIMANO	18,00	3,50 3,00 1,40	2,400 0,240 0,240		8,40 12,96 0,34		
	SCALA E SPORTELLI CONTATORI CORRIMANO	18,00	3,50 3,00 1,40	2,400 0,240 0,240		8,40 12,96 0,34		
	SOMMANO mq					108,50	2,41	261,49
65 B65028b	Preparazione di superfici in legno: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi Cat 3 - Lavori nelle scale SbCat 3 - Tinteggiature, verniciature e rivestimenti							
	SCALA A SPORTELLI CONTATORI CORRIMANO	18,00	3,50 3,00 1,40	2,400 0,240 0,240		8,40 12,96 0,34		
	FINESTRE	7,00 2,00	0,90 0,90	1,500 1,000		9,45 1,80		
	SCALA B SPORTELLI CONTATORI CORRIMANO	18,00	3,50 3,00 1,40	2,400 0,240 0,240		8,40 12,96 0,34		
	FINESTRE	7,00 2,00	0,90 0,90	1,500 1,000		9,45 1,80		
	SCALA C SPORTELLI CONTATORI CORRIMANO	18,00	3,50 3,00 1,40	2,400 0,240 0,240		8,40 12,96 0,34		
	FINESTRE	7,00 2,00	0,90 0,90	1,500 1,000		9,45 1,80		
	SCALA D SPORTELLI CONTATORI CORRIMANO	18,00	3,50 3,00 1,40	2,400 0,240 0,240		8,40 12,96 0,34		
	FINESTRE	7,00 2,00	0,90 0,90	1,500 1,000		9,45 1,80		
	SCALA E SPORTELLI CONTATORI CORRIMANO	18,00	3,50 3,00 1,40	2,400 0,240 0,240		8,40 12,96 0,34		
	FINESTRE	7,00 2,00	0,90 0,90	1,500 1,000		9,45 1,80		
	SOMMANO mq					164,75	2,41	397,05
66 B65031a	Verniciatura trasparente, applicata a pennello in due mani, su superfici in legno già preparate: sintetica a finitura brillante Cat 3 - Lavori nelle scale SbCat 3 - Tinteggiature, verniciature e rivestimenti							
	SCALA A							
	A R I P O R T A R E							490'548,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							490'548,33
	SPORTELLI CONTATORI CORRIMANO	18,00	3,50 3,00	2,400 0,240		8,40 12,96		
	FINESTRE	7,00	0,90	1,500		9,45		
	SCALA B SPORTELLI CONTATORI CORRIMANO	2,00	0,90	1,000		1,80		
	FINESTRE	7,00	0,90	1,500		9,45		
	SCALA C SPORTELLI CONTATORI CORRIMANO	2,00	0,90	1,000		1,80		
	FINESTRE	7,00	0,90	1,500		9,45		
	SCALA D SPORTELLI CONTATORI CORRIMANO	2,00	0,90	1,000		1,80		
	FINESTRE	7,00	0,90	1,500		9,45		
	SCALA E SPORTELLI CONTATORI CORRIMANO	2,00	0,90	1,000		1,80		
	SOMMANO mq					164,75	12,97	2'136,81
67 NP001	Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente: carteggiatura e pulitura con impiego di spazzola metallica Cat 3 - Lavori nelle scale SbCat 3 - Tinteggiature, verniciature e rivestimenti SCALA A PARAPETTO	18,00	3,00	1,000		54,00		
	PORTE IN FERRO	9,00	1,40 1,10	1,000 2,200		1,40 21,78		
	SCALA B PARAPETTO	9,00	1,10	2,200		2,42		
	PORTE IN FERRO	9,00	0,90	2,200		1,98		
	SCALA C PARAPETTO	18,00	3,00	1,000		54,00		
	PORTE IN FERRO	9,00	1,40 1,10	1,000 2,200		1,40 21,78		
	SCALA D PARAPETTO	9,00	1,10	2,200		2,42		
	PORTE IN FERRO	9,00	0,90	2,200		1,98		
	SCALA E PARAPETTO	18,00	3,00	1,000		54,00		
	PORTE IN FERRO	9,00	1,40 1,10	1,000 2,200		1,40 21,78		
	SCALA A PARAPETTO	9,00	1,10	2,200		2,42		
	PORTE IN FERRO	9,00	0,90	2,200		1,98		
	A R I P O R T A R E					407,90		492'685,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					407,90		492'685,14
	SOMMANO mq					407,90	7,75	3'161,23
68 B65034a	Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro, applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto oleosintetico opaco Cat 3 - Lavori nelle scale SbCat 3 - Tinteggiature, verniciature e rivestimenti SCALA A PARAPETTO	18,00	3,00	1,000		54,00		
			1,40	1,000		1,40		
	PORTE IN FERRO	9,00	1,10	2,200		21,78		
			1,10	2,200		2,42		
			0,90	2,200		1,98		
	SCALA B PARAPETTO	18,00	3,00	1,000		54,00		
			1,40	1,000		1,40		
	PORTE IN FERRO	9,00	1,10	2,200		21,78		
			1,10	2,200		2,42		
			0,90	2,200		1,98		
	SCALA C PARAPETTO	18,00	3,00	1,000		54,00		
			1,40	1,000		1,40		
	PORTE IN FERRO	9,00	1,10	2,200		21,78		
			1,10	2,200		2,42		
			0,90	2,200		1,98		
	SCALA D PARAPETTO	18,00	3,00	1,000		54,00		
			1,40	1,000		1,40		
	PORTE IN FERRO	9,00	1,10	2,200		21,78		
			1,10	2,200		2,42		
			0,90	2,200		1,98		
	SCALA E PARAPETTO	18,00	3,00	1,000		54,00		
			1,40	1,000		1,40		
	PORTE IN FERRO	9,00	1,10	2,200		21,78		
			1,10	2,200		2,42		
			0,90	2,200		1,98		
	SOMMANO mq					407,90	12,16	4'960,06
69 NP006	Montante impianto TV terrestre e satellitare realizzata sottotraccia, costituita da cavidotti di sezione adeguata e in numero sufficiente in corrugato di PVC, della sezione minim ... torizzata dei materiali di risulta delle demolizioni e quanto altro occorra, con l'esclusione degli infilaggio dei cavi. Cat 3 - Lavori nelle scale SbCat 8 - Impianti elettrici e illuminazione SCALA A-B-C-D-E	5,00	25,00			125,00		
	SOMMANO m					125,00	29,87	3'733,75
70 NP007	Derivazione impianto TV terrestre e satellitare realizzata sottotraccia, costituita da almeno due cavidotti di sezione di 20 mm in corrugato di PVC, con partenza dalla scatola d ... torizzata dei materiali di risulta delle demolizioni e quanto altro occorra, con l'esclusione degli infilaggi dei cavi. Cat 3 - Lavori nelle scale SbCat 8 - Impianti elettrici e illuminazione SCALA A-B-C-D-E	40,00	10,50			420,00		
	SOMMANO m					420,00	14,80	6'216,00
	A R I P O R T A R E							510'756,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							510'756,18
71 A25013a	Impianti di illuminazione piano pilotis e parti comuni esterne (Cat 4) Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ristretta con disposizione del materiale di risulta in cumulo di fianco allo scavo: per profondità fino a 1,5 m: in terra vegetale, terreno naturale incoerente o poco coerente Cat 4 - Impianti di illuminazione piano pilotis e parti comuni esterne SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e trasporti LINEA LAMPIONI	5,00	0,40	0,600	10,500	12,60		
		5,00	0,40	0,600	5,500	6,60		
		5,00	0,40	0,600	1,500	1,80		
			0,40	0,600	11,500	2,76		
			0,40	0,600	15,000	3,60		
			0,40	0,600	23,500	5,64		
	IMPIANTO DI TERRA	4,00	0,40	0,600	25,000	24,00		
		4,00	0,40	0,600	2,000	1,92		
	SOMMANO mc					58,92	7,65	450,74
72 A25017	Carico o reinterro da cumulo in zona ristretta Cat 4 - Impianti di illuminazione piano pilotis e parti comuni esterne SbCat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi e trasporti LINEA LAMPIONI	5,00	0,40	0,600	10,500	12,60		
		5,00	0,40	0,600	5,500	6,60		
		5,00	0,40	0,600	1,500	1,80		
			0,40	0,600	11,500	2,76		
			0,40	0,600	15,000	3,60		
			0,40	0,600	23,500	5,64		
	IMPIANTO DI TERRA		0,40	0,600	25,000	6,00		
			0,40	0,600	2,000	0,48		
	SOMMANO mc					39,48	1,63	64,35
73 075014a	Dispensore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m, spessore rame 100 micron , completo di morsetto di allaccio, puntale, e testa di battuta alloggiato in pozzetto ... nsioni esterne di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo: diametro 18 mm Cat 4 - Impianti di illuminazione piano pilotis e parti comuni esterne SbCat 8 - Impianti elettrici e illuminazione IMPIANTO DI TERRA		5,00			5,00		
	SOMMANO cad					5,00	80,08	400,40
74 075016a	Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di: 200 x 200 x 200 mm Cat 4 - Impianti di illuminazione piano pilotis e parti comuni esterne SbCat 8 - Impianti elettrici e illuminazione LINEA LAMPIONI		2,00			2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,88	37,76
75 075003d	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: interrata entro scavo predisposto: sezione nominale 35 mmq Cat 4 - Impianti di illuminazione piano pilotis e parti							
	A R I P O R T A R E							511'709,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							511'709,43
	comuni esterne SbCat 8 - Impianti elettrici e illuminazione IMPIANTO DI TERRA	4,00	25,00			100,00		
		4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO m					108,00	4,14	447,12
76 075001d	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: su passerella, tubazione protettiva o cunicolo: sezione nominale 35 mmq Cat 4 - Impianti di illuminazione piano pilotis e parti comuni esterne SbCat 8 - Impianti elettrici e illuminazione IMPIANTO DI TERRA	5,00	2,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	4,75	47,50
77 075012	Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi, a 6 attacchi Cat 4 - Impianti di illuminazione piano pilotis e parti comuni esterne SbCat 8 - Impianti elettrici e illuminazione IMPIANTO DI TERRA	6,00	1,00			6,00		
	SOMMANO cad					6,00	51,74	310,44
78 065016c	Pali in vetroresina, interrati, bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura in cemento, incluso il collegamento elettrico alla cassetta di derivazione: cilindrici: altezza fuori terra 2,50 m, diametro 6 cm Cat 4 - Impianti di illuminazione piano pilotis e parti comuni esterne SbCat 8 - Impianti elettrici e illuminazione LAMPIONI		23,00			23,00		
	SOMMANO cad					23,00	51,83	1'192,09
79 065005c	Diffusore sferico di colore trasparente, fumé, bianco: in policarbonato: diametro 400 mm Cat 4 - Impianti di illuminazione piano pilotis e parti comuni esterne SbCat 8 - Impianti elettrici e illuminazione LAMPIONI		23,00			23,00		
	SOMMANO cad					23,00	40,86	939,78
80 065009a	Attacchi base in policarbonato per diffusori: per lampade a vapori di mercurio: 50 W Cat 4 - Impianti di illuminazione piano pilotis e parti comuni esterne SbCat 8 - Impianti elettrici e illuminazione LAMPIONI		23,00			23,00		
	SOMMANO cad					23,00	15,02	345,46
81 065012a	Frangiluce lamellare in alluminio, attacco E 27/E 40: per diffusori diametro 400 mm Cat 4 - Impianti di illuminazione piano pilotis e parti comuni esterne SbCat 8 - Impianti elettrici e illuminazione LAMPIONI		23,00			23,00		
	A R I P O R T A R E					23,00		514'991,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					23,00		514'991,82
82 055001a	SOMMANO cad Lampade a vapori di mercurio a bulbo fluorescente, attacco E 27: 50 W, lumen 1.800 Cat 4 - Impianti di illuminazione piano pilotis e parti comuni esterne SbCat 8 - Impianti elettrici e illuminazione LAMPIONI		23,00			23,00	52,71	1'212,33
83 045122a	SOMMANO cad Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65: con reattore standard, per lampade da: 1 x 18 W Cat 4 - Impianti di illuminazione piano pilotis e parti comuni esterne SbCat 8 - Impianti elettrici e illuminazione IMPIANTO ILLUMINAZIONE PILOTIS	4,00	11,00 17,00			11,00 68,00	8,60	197,80
84 145001b	SOMMANO cad Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. ... eria ermetica NiCd, non permanente con lampada fluorescente in emergenza: 8 W, con flusso luminoso non inferiore a 220 lm Cat 4 - Impianti di illuminazione piano pilotis e parti comuni esterne SbCat 8 - Impianti elettrici e illuminazione EMERGENZA PILOTIS EMERGENZA SCALE GARAGE	3,00	16,00 4,00			48,00 4,00	35,82	2'829,78
85 135019b	SOMMANO cad Adeguamenti antincendio (Cat 5) Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio esterno, grado di protezione IP 65 Cat 5 - Adeguamenti antincendio SbCat 8 - Impianti elettrici e illuminazione EMERGENZA ANTINCENDIO		2,00			2,00	111,44	5'794,88
86 035225c	SOMMANO cad Impianti di illuminazione piano pilotis e parti comuni esterne (Cat 4) Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN 35: in resina, IP 54/65: per 12 moduli disposti su una fila Cat 4 - Impianti di illuminazione piano pilotis e parti comuni esterne SbCat 8 - Impianti elettrici e illuminazione QUADRO QA-QB-QC-QD-QE-QL		6,00			6,00	52,03	104,06
	A R I P O R T A R E					6,00	33,80	202,80
								525'333,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							525'333,47
87 035040a	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA: unipolare 6 A Cat 4 - Impianti di illuminazione piano pilotis e parti comuni esterne SbCat 8 - Impianti elettrici e illuminazione QUADRO QA-QB-QC-QD-QE-QE SOMMANO cad		6,00			6,00		
						6,00	22,82	136,92
88 035040b	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA: unipolare 10 ÷ 32 A Cat 4 - Impianti di illuminazione piano pilotis e parti comuni esterne SbCat 8 - Impianti elettrici e illuminazione QUADRO QA-QB-QC-QD-QE-QL SOMMANO cad		11,00			11,00		
						11,00	21,33	234,63
89 035051a	Interruttore automatico differenziale bipolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici, tensione nominale 230/400 V: sensibilità 0,03 A, tipo «AC»: portata 25 A Cat 4 - Impianti di illuminazione piano pilotis e parti comuni esterne SbCat 8 - Impianti elettrici e illuminazione QUADRO QA-QB-QC-QD-QE-QL SOMMANO cad		6,00			6,00		
						6,00	42,70	256,20
90 035207	Interruttore crepuscolare elettronico, portata relè 16 A-250 V c.a., tempo di intervento, sensibilità ed isteresi regolabili, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 220 V-50 Hz, sonda esterna in contenitore plastico IP55, con esclusione del collegamento tra l'interruttore e la sonda Cat 4 - Impianti di illuminazione piano pilotis e parti comuni esterne SbCat 8 - Impianti elettrici e illuminazione QUADRO QA-QB-QC-QD-QE-QL SOMMANO cad		6,00			6,00		
						6,00	59,88	359,28
	Adeguamenti antincendio (Cat 5)							
91 035199b	Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare: sganciatore per comando di emergenza, con accumulatore Ni-Cd autonomia 2 h, tensione 250 V c.a. Cat 5 - Adeguamenti antincendio SbCat 8 - Impianti elettrici e illuminazione QUADRO QA-QB-QC-QD-QE-QL SOMMANO cad		6,00			6,00		
						6,00	39,08	234,48
	Impianti di illuminazione piano pilotis e parti comuni esterne (Cat 4)							
92	Tubi di protezione isolanti rigidi in pvc autoestinguente,							
	A R I P O R T A R E							526'554,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							526'554,98
025086b	conforme CEI EN 50086: serie media, per installazione a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 20 mm Cat 4 - Impianti di illuminazione piano pilotis e parti comuni esterne SbCat 8 - Impianti elettrici e illuminazione CAVIDOTTI DISTRIBUZIONE SCALA A (QA-QL)	2,00	3,00			6,00		
		2,00	1,00			2,00		
		2,00	2,50			5,00		
		2,00	4,50			9,00		
		2,00	11,50			23,00		
		2,00	2,50			5,00		
		1,00	10,70			10,70		
		1,00	8,70			8,70		
		3,00	1,50			4,50		
		1,00	2,00			2,00		
		1,00	6,50			6,50		
		1,00	9,50			9,50		
		1,00	8,50			8,50		
		1,00	8,50			8,50		
	SCALA B (QB)	4,00	2,00			8,00		
		2,00	3,00			6,00		
		1,00	1,00			1,00		
		2,00	2,50			5,00		
		2,00	4,50			9,00		
		2,00	2,00			4,00		
		1,00	10,70			10,70		
		1,00	8,70			8,70		
		3,00	1,50			4,50		
		1,00	12,50			12,50		
		1,00	12,50			12,50		
		1,00	10,50			10,50		
		1,00	12,50			12,50		
		1,00	8,50			8,50		
		1,00	8,50			8,50		
	SCALA C (QC)	2,00	3,00			6,00		
		1,00	1,00			1,00		
		2,00	2,50			5,00		
		2,00	4,50			9,00		
		2,00	2,00			4,00		
		1,00	10,70			10,70		
		1,00	8,70			8,70		
		3,00	1,50			4,50		
		1,00	12,50			12,50		
		1,00	12,50			12,50		
		1,00	10,50			10,50		
		1,00	12,50			12,50		
		1,00	8,50			8,50		
	SCALA D (QD)	2,00	3,00			6,00		
		1,00	1,00			1,00		
		2,00	2,50			5,00		
		2,00	4,50			9,00		
		2,00	2,00			4,00		
		1,00	10,70			10,70		
		1,00	8,70			8,70		
		3,00	1,50			4,50		
		1,00	12,50			12,50		
		1,00	12,50			12,50		
		1,00	10,50			10,50		
		1,00	12,50			12,50		
		1,00	8,50			8,50		
	SCALA E (QE)	2,00	3,00			6,00		
		1,00	1,00			1,00		
		2,00	2,50			5,00		
		2,00	4,50			9,00		
		2,00	2,00			4,00		
	A R I P O R T A R E					466,60		526'554,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					466,60		526'554,98
		1,00	10,70			10,70		
		1,00	8,70			8,70		
		3,00	1,50			4,50		
		1,00	12,50			12,50		
		1,00	12,50			12,50		
		1,00	10,50			10,50		
		1,00	12,50			12,50		
		1,00	8,50			8,50		
		1,00	8,50			8,50		
		1,00	8,50			8,50		
		1,00	8,50			8,50		
	LINEA NEL GARAGE (LAMPIONI E LUCI ESTERNE- QL)	2,00	2,00			4,00		
		2,00	10,00			20,00		
		2,00	7,00			14,00		
		2,00	1,50			3,00		
		2,00	90,00			180,00		
		4,00	2,00			8,00		
		1,00	7,00			7,00		
		8,00	3,00			24,00		
		2,00	1,50			3,00		
	LINEA SGANCIO ENERGIA		40,00			40,00		
		4,00	30,00			120,00		
		6,00	2,00			12,00		
	SOMMANO m					1'007,50	6,49	6'538,68
93 025089b	Cavidotto flessibile in polietilene rigido a doppia parete per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente con manicotto ad un'estremità, conforme CEI EN 50086, del diametro nominale di: 50 mm Cat 4 - Impianti di illuminazione piano pilotis e parti comuni esterne SbCat 8 - Impianti elettrici e illuminazione LINEA LAMPIONI	5,00			10,500	52,50		
		5,00			5,500	27,50		
		5,00			1,500	7,50		
					11,500	11,50		
					15,000	15,00		
					23,500	23,50		
	SOMMANO m					137,50	2,92	401,50
94 025128a	Morsetto volante a 2 punti di serraggio: sezione nominale 4 mmq Cat 4 - Impianti di illuminazione piano pilotis e parti comuni esterne SbCat 8 - Impianti elettrici e illuminazione LINEE ILLUMINAZIONE E LAMPIONI		40,00			40,00		
	SOMMANO cad					40,00	0,95	38,00
95 025131a	Morsettiera di 12 morsetti a vite con isolante in polipropilene: capacità 2,5 mmq Cat 4 - Impianti di illuminazione piano pilotis e parti comuni esterne SbCat 8 - Impianti elettrici e illuminazione LINEA LAMPIONI		8,00			8,00		
	SOMMANO cad					8,00	2,58	20,64
96 025087b	Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, per installazione incassata, del diametro nominale di: 20 mm							
	A R I P O R T A R E							533'553,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							533'553,80
	Cat 4 - Impianti di illuminazione piano pilotis e parti comuni esterne SbCat 8 - Impianti elettrici e illuminazione COLLEGAMENTI LINEE LAMPIONI-SCATOLE LAMPIONI INTERCAPEDINE	15,00 10,00	2,00 2,00			30,00 20,00		
	SOMMANO m					50,00	3,83	191,50
97 025124b	Morsetto semplice con corpo in plastica ed inserto in metallo, collegamento a vite: a 2 collegamenti, per barra DIN: sezione nominale 4 mmq Cat 4 - Impianti di illuminazione piano pilotis e parti comuni esterne SbCat 8 - Impianti elettrici e illuminazione QUADRI QA-QB-QC-QD-QE-QL	6,00	4,00			24,00		
	SOMMANO cad					24,00	0,92	22,08
98 025095a	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, ad alta resistenza (115 °C), pareti lisce, dimensioni di: 100 x 100 x 50 Cat 4 - Impianti di illuminazione piano pilotis e parti comuni esterne SbCat 8 - Impianti elettrici e illuminazione LINEA ILLUMINAZIONE SCALA A SCALA B SCALA C SCALA D SCALA E LINEA LAMPIONI (QL)			4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00		4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00		
	SOMMANO cad					28,00	30,98	867,44
99 025095d	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, ad alta resistenza (115 °C), pareti lisce, dimensioni di: 190 x 140 x 70, con apertura a cerniera Cat 4 - Impianti di illuminazione piano pilotis e parti comuni esterne SbCat 8 - Impianti elettrici e illuminazione LINEA ILLUMINAZIONE SCALA A SCALA B SCALA B SCALA B SCALA B LINEA LAMPIONI (QL)			3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 14,00		3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 14,00		
	SOMMANO cad					25,00	43,92	1'098,00
100 025001d	Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 4 mmq Cat 4 - Impianti di illuminazione piano pilotis e parti comuni esterne SbCat 8 - Impianti elettrici e illuminazione DISTRIBUZIONE DA QA DISTRIBUZIONE DA QB DISTRIBUZIONE DA QC			3,00 3,00 3,00 2,500 2,500 2,500		7,50 7,50 7,50		
	A R I P O R T A R E					22,50		535'732,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22,50		535'732,82
	DISTRIBUZIONE DA QD		3,00	2,500		7,50		
	DISTRIBUZIONE DA QE		3,00	2,500		7,50		
			3,00	7,000		21,00		
	DISTRIBUZIONE DA QL		3,00	14,000		42,00		
			3,00	18,500		55,50		
			3,00	90,000		270,00		
			3,00	14,000		42,00		
	SOMMANO m					468,00	1,16	542,88
101 025001c	Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 2,5 mmq Cat 4 - Impianti di illuminazione piano pilotis e parti comuni esterne SbCat 8 - Impianti elettrici e illuminazione							
	DISTRIBUZIONE DA QA		6,00	10,700		64,20		
			3,00	2,500		7,50		
			3,00	8,700		26,10		
			3,00	2,500		7,50		
			4,00	2,500		10,00		
			4,00	2,000		8,00		
			10,00	4,500		45,00		
			3,00	1,500		4,50		
			3,00	8,200		24,60		
			3,00	8,700		26,10		
			6,00	2,500		15,00		
			3,00	2,000		6,00		
			6,00	6,700		40,20		
			6,00	6,500		39,00		
			3,00	2,500		7,50		
	DISTRIBUZIONE DA QB		6,00	10,700		64,20		
			3,00	2,500		7,50		
			3,00	8,700		26,10		
			3,00	2,500		7,50		
			2,00	2,500		5,00		
			2,00	2,000		4,00		
			8,00	4,500		36,00		
			3,00	1,500		4,50		
			3,00	8,200		24,60		
			3,00	8,700		26,10		
			6,00	12,500		75,00		
			3,00	10,500		31,50		
			3,00	12,500		37,50		
			6,00	12,500		75,00		
			3,00	2,500		7,50		
	DISTRIBUZIONE DA QC		6,00	10,700		64,20		
			3,00	2,500		7,50		
			3,00	8,700		26,10		
			3,00	2,500		7,50		
			2,00	2,500		5,00		
			2,00	2,000		4,00		
			8,00	4,500		36,00		
			3,00	1,500		4,50		
			3,00	8,200		24,60		
			3,00	8,700		26,10		
			6,00	12,500		75,00		
			3,00	10,500		31,50		
			3,00	12,500		37,50		
			6,00	12,500		75,00		
			3,00	2,500		7,50		
	DISTRIBUZIONE DA QD		6,00	10,700		64,20		
			3,00	2,500		7,50		
			3,00	8,700		26,10		
			3,00	2,500		7,50		
			2,00	2,500		5,00		
			2,00	2,000		4,00		
			8,00	4,500		36,00		
			3,00	1,500		4,50		
			3,00	8,200		24,60		
			3,00	8,700		26,10		
			6,00	12,500		75,00		
			3,00	10,500		31,50		
			3,00	12,500		37,50		
			6,00	12,500		75,00		
			3,00	2,500		7,50		
			6,00	10,700		64,20		
			3,00	2,500		7,50		
			3,00	8,700		26,10		
			3,00	2,500		7,50		
			2,00	2,500		5,00		
			2,00	2,000		4,00		
			8,00	4,500		36,00		
			3,00	1,500		4,50		
			3,00	8,200		24,60		
			3,00	8,700		26,10		
			6,00	12,500		75,00		
			3,00	10,500		31,50		
			3,00	12,500		37,50		
			6,00	12,500		75,00		
			3,00	2,500		7,50		
			6,00	10,700		64,20		
			3,00	2,500		7,50		
			3,00	8,700		26,10		
			3,00	2,500		7,50		
			2,00	2,500		5,00		
			2,00	2,000		4,00		
			8,00	4,500		36,00		
			3,00	1,500		4,50		
			3,00	8,200		24,60		
			3,00	8,700		26,10		
			6,00	12,500		75,00		
			3,00	10,500		31,50		
			3,00	12,500		37,50		
			6,00	12,500		75,00		
			3,00	2,500		7,50		
			6,00	10,700		64,20		
			3,00	2,500		7,50		
			3,00	8,700		26,10		
			3,00	2,500		7,50		
			2,00	2,500		5,00		
			2,00	2,000		4,00		
			8,00	4,500		36,00		
			3,00	1,500		4,50		
			3,00	8,200		24,60		
			3,00	8,700		26,10		
			6,00	12,500		75,00		
			3,00	10,500		31,50		
			3,00	12,500		37,50		
			6,00	12,500		75,00		
			3,00	2,500		7,50		
			6,00	10,700		64,20		
			3,00	2,500		7,50		
			3,00	8,700		26,10		
			3,00	2,500		7,50		
			2,00	2,500		5,00		
			2,00	2,000		4,00		
			8,00	4,500		36,00		
			3,00	1,500		4,50		
			3,00	8,200		24,60		
			3,00	8,700		26,10		
			6,00	12,500		75,00		
			3,00	10,500		31,50		
			3,00	12,500		37,50		
			6,00	12,500		75,00		
			3,00	2,500		7,50		
			6,00	10,700		64,20		
			3,00	2,500		7,50		
			3,00	8,700		26,10		
			3,00	2,500		7,50		
			2,00	2,500		5,00		
			2,00	2,000		4,00		
			8,00	4,500		36,00		
			3,00	1,500		4,50		
			3,00	8,200		24,60		
			3,00	8,700		26,10		
			6,00	12,500		75,00		
			3,00	10,500		31,50		
			3,00	12,500		37,50		
			6,00	12,500		75,00		
			3,00	2,500		7,50		
			6,00	10,700		64,20		
			3,00	2,500		7,50		
			3,00	8,700		26,10		
			3,00	2,500		7,50		
			2,00	2,500		5,00		
			2,00	2,000		4,00		
			8,00	4,500		36,00		
			3,00	1,500		4,50		
			3,00	8,200		24,60		
			3,00	8,700		26,10		
			6,00	12,500		75,00		
			3,00	10,500		31,50		
			3,00	12,500		37,50		
			6,00	12,500		75,00		
			3,00	2,500		7,50		
			6,00	10,700		64,20		
			3,00	2,500		7,50		
			3,00	8,700		26,10		
			3,00	2,500		7,50		
			2,00	2,500		5,00		
			2,00	2,000		4,00		
			8,00	4,500		36,00		
			3,00	1,500		4,50		
			3,00	8,200		24,60		
			3,00	8,700		26,10		
			6,00	12,500		75,00		
			3,00	10,500		31,50		
			3,00	12,500		37,50		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'305,50		536'275,70
	DISTRIBUZIONE DA QE		2,00	2,000		4,00		
			8,00	4,500		36,00		
			3,00	1,500		4,50		
			3,00	8,200		24,60		
			3,00	8,700		26,10		
			6,00	12,500		75,00		
			3,00	10,500		31,50		
			3,00	12,500		37,50		
			6,00	12,500		75,00		
			3,00	2,500		7,50		
			6,00	10,700		64,20		
			3,00	2,500		7,50		
			3,00	8,700		26,10		
			3,00	2,500		7,50		
			2,00	2,500		5,00		
			2,00	2,000		4,00		
			8,00	4,500		36,00		
			3,00	1,500		4,50		
			6,00	8,200		49,20		
			6,00	8,700		52,20		
			3,00	2,500		7,50		
			6,00	12,500		75,00		
			3,00	10,500		31,50		
			3,00	12,500		37,50		
			6,00	12,500		75,00		
			3,00	2,500		7,50		
	DISTRIBUZIONE DA QL		3,00	11,500		34,50		
			3,00	18,500		55,50		
			3,00	90,000		270,00		
			9,00	3,000		27,00		
	LINEA SGANCIO EMERGENZA		2,00	40,000		80,00		
		4,00	2,00	30,000		240,00		
		6,00	2,00	2,000		24,00		
	SOMMANO m					2'848,40	0,87	2'478,11
102 025001e	Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 6 mmq Cat 4 - Impianti di illuminazione piano pilotis e parti comuni esterne SbCat 8 - Impianti elettrici e illuminazione COLLEGAMENTI AI QUADRI QA-QB-QC-QD-QE-QL COLLEGAMENTO TERRA (NODO)	6,00	3,00	2,000		36,00		
		6,00	11,00			66,00		
	SOMMANO m					102,00	1,42	144,84
103 025004b	Cavo flessibile FROR conforme CEI 20-20 tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolati in pvc con sottoguaina di pvc, non propagante l'incendio CEI 20-22 II: tripolare: sezione 1,5 mmq Cat 4 - Impianti di illuminazione piano pilotis e parti comuni esterne SbCat 8 - Impianti elettrici e illuminazione LINEA LAMPIONI SCALA A		14,50			14,50		
			9,50			9,50		
	SCALA B		14,50			14,50		
			9,50			9,50		
	SCALA C		14,50			14,50		
			9,50			9,50		
	SCALA D		14,50			14,50		
			9,50			9,50		
	SCALA E		14,50			14,50		
			9,50			9,50		
	A R I P O R T A R E					120,00		538'898,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					120,00		538'898,65
	STACCHI LAMPIONI GARAGE (QL)	10,00	15,50 6,00			15,50 60,00		
	SOMMANO m					195,50	1,90	371,45
104 025004c	Cavo flessibile FROR conforme CEI 20-20 tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolati in pvc con sottoguaina di pvc, non propagante l'incendio CEI 20-22 II: tripolare: sezione 2,5 mmq Cat 4 - Impianti di illuminazione piano pilotis e parti comuni esterne SbCat 8 - Impianti elettrici e illuminazione LINEA LAMPIONI GIARDINO (QE)		2,00 15,00 23,50 2,00			2,00 15,00 23,50 8,00		
	SOMMANO m	4,00				48,50	2,34	113,49
	Adeguamenti antincendio (Cat 5)							
105 055001d	Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro: da kg 6, classe 34A-233BC Cat 5 - Adeguamenti antincendio SbCat 9 - Impianto antincendio ESTINTORI		10,00			10,00		
	SOMMANO cad					10,00	61,15	611,50
106 055004c	Cassetta antincendio UNI in acciaio inox da esterno, con portello completo di lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), posta in opera compreso ogni onere, mezzo d'opera e magistero: 500 x 800 x 300 mm, per UNI 70 Cat 5 - Adeguamenti antincendio SbCat 9 - Impianto antincendio ATTACCO VV.F.		1,00			1,00		
	SOMMANO cad					1,00	104,41	104,41
107 055013a	Bocca antincendio a rastrelliera UNI 45 con cassetta da esterno in acciaio preverniciato, posta in opera completa di manichetta certificata e raccordi, rubinetto idrante a squadra ... in materiale plastico preformata per la rottura (safe crash) e stop di fissaggio: manichetta da 20 m, 905x 700 x 240 mm Cat 5 - Adeguamenti antincendio SbCat 9 - Impianto antincendio IDRANTI		6,00			6,00		
	SOMMANO cad					6,00	316,18	1'897,08
108 055018c	Attacco motopompa VVF UNI 70 con attacco filettato del tipo orizzontale o verticale in ottone con rubinetto idrante di presa, valvola di ritegno a clapet e valvola di sicurezza, raccordi del tipo filettato, dato in opera collegato alla tubazione d'adduzione esistente: diametro 3" Cat 5 - Adeguamenti antincendio SbCat 9 - Impianto antincendio							
	A R I P O R T A R E							541'996,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							541'996,58
	ATTACCO VV.F.		1,00			1,00		
	SOMMANO cad					1,00	285,10	285,10
109 015001h	Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI 8863, serie media, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagli ... 'arte, esclusi gli scavi, rinterrati, tracce e raccorderia: diametro convenzionale 2 1/2", spessore 3,6 mm, peso 6,60 kg/m Cat 5 - Adeguamenti antincendio SbCat 9 - Impianto antincendio IMPIANTO IDRANTI pezzi speciali		3,00 130,00		6,600 6,600 90,000	19,80 858,00 90,00		
	SOMMANO kg					967,80	5,36	5'187,41
110 015001e	Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI 8863, serie media, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagli ... 'arte, esclusi gli scavi, rinterrati, tracce e raccorderia: diametro convenzionale 1 1/4", spessore 3,2 mm, peso 3,20 kg/m Cat 5 - Adeguamenti antincendio SbCat 9 - Impianto antincendio STACCO IDRANTI pezzi speciali	6,00	5,00		3,200 10,000	96,00 10,00		
	SOMMANO kg					106,00	5,46	578,76
111 015003d	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI 10910, PN 16 (SDR 11) per condotte d'approvvigionamento idrico, escluse le opere murarie, scavi e rinterrati: diametro esterno 125 mm Cat 5 - Adeguamenti antincendio SbCat 9 - Impianto antincendio IMPIANTO IDRANTI		30,00 5,00			30,00 5,00		
	SOMMANO m					35,00	18,75	656,25
112 A25013a	Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ristretta con disposizione del materiale di risulta in cumulo di fianco allo scavo: per profondità fino a 1,5 m: in terra vegetale, terreno naturale incoerente o poco coerente Cat 5 - Adeguamenti antincendio SbCat 9 - Impianto antincendio LINEA IDRANTI		30,00 5,00	0,600 0,600	1,000 1,000	18,00 3,00		
	SOMMANO mc					21,00	7,65	160,65
113 A25017	Carico o reinterro da cumulo in zona ristretta Cat 5 - Adeguamenti antincendio SbCat 9 - Impianto antincendio LINEA IDRANTI		30,00 5,00	0,600 0,600	1,000 1,000	18,00 3,00		
	SOMMANO mc					21,00	1,63	34,23
114	Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla							
	A R I P O R T A R E							548'898,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							548'898,98
A25098	superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Cat 5 - Adeguamenti antincendio SbCat 7 - Opere in ferro, metallo e vetro PORTE PIANO PILOTIS SOMMANO mq		15,00			15,00		
						15,00	17,66	264,90
115 A25109	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Cat 5 - Adeguamenti antincendio SbCat 7 - Opere in ferro, metallo e vetro PORTE PIANO PILOTIS SOMMANO mc		15,00	0,100		1,50		
						1,50	38,24	57,36
116 A25111b	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti speciali, esclusi quelli tossici o pericolosi (metalli, legno, plastica, vetro, ecc.) Cat 5 - Adeguamenti antincendio SbCat 7 - Opere in ferro, metallo e vetro PORTE PIOANO PILOTIS SOMMANO kg		15,00	10,000		150,00		
						150,00	0,15	22,50
117 055022b	Porta cieca tagliafuoco a due battenti con struttura inacciaio, omologata a norme UNI 9723 conforme allecertificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avoriochiaro realizzata con t ... 'arte, con esclusione delrifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura dellepareti: REI 120: ampiezza muro 900 x 2.000 mm Cat 5 - Adeguamenti antincendio SbCat 7 - Opere in ferro, metallo e vetro PORTE REI120 PIANO PILOTIS SOMMANO cad		6,00			6,00		
						6,00	389,00	2'334,00
118 055058e	Sigillatura di attraversamenti di tubi in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc.) mediante posa in opera di collare antincendio intumescente, classe di r ... ernamente o esternamente al foro passatubi con tasselli metallici ad espansione: per tubo con diametro esterno di 110 mm Cat 5 - Adeguamenti antincendio SbCat 9 - Impianto antincendio TUBAZIONI SCARICHI SOMMANO cad		80,00			80,00		
						80,00	66,40	5'312,00
119 055058d	Sigillatura di attraversamenti di tubi in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc.) mediante posa in opera di collare antincendio intumescente, classe di r ... ternamente o esternamente al foro passatubi con tasselli metallici ad espansione: per tubo con diametro esterno di 90 mm Cat 5 - Adeguamenti antincendio SbCat 9 - Impianto antincendio TUBAZIONI SCARICHI		35,00			35,00		
	A R I P O R T A R E					35,00		556'889,74

