


ROMA CAPITALE



MUNICIPIO I

PROPRIETA'

ENPAM
PREVIDENZA · ASSISTENZA · SICUREZZA



STAZIONE APPALTANTE

ai sensi degli artt. 3 (comma 1 lettere d e o), 59 e 60 del
Dlgs 18 aprile 2016 N° 50

FONDAZIONE ENPAM

OGGETTO DELL'APPALTO

**OPERE DI COMPLETAMENTO DEL PIANO SEMINTERRATO
DELLA SEDE DELLA FONDAZIONE ENPAM SITUATA IN
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II N° 78**



Responsabile unico del Procedimento	Progettista Responsabile della progettazione	Ing. Angelo Raffaele Cipriani
	Assistente alla Progettazione architettonica	Arch. Lorella Ricciardi
Verifica della Progettazione	Progettista degli Impianti	Ingegneria di impianti Ing. B. Nutile
	Progettista delle Strutture	DELMAN srl Ing. Leonardo Delle Chiaie
	Progettista Acustica	Ing. Enrico De Cristofaro
	Progettista della Sicurezza in fase di Progettazione	Arch. Giovanni Guerriero

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

Ai sensi dell'Articolo 23, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16 del Dlgs 18 aprile 2016, N° 50

TITOLO ELABORATO:	PROGETTO STRUTTURALE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	TAV N°:	S01C
NOME FILE:		SCALA:	-
DIMENSIONE FOGLIO: A4			
CODICE ELABORATO			
EMISSIONE			
REVISIONE			
DATA	16/03/2017		
DISEGNATO	GIOIA		
CONTROLLATO	CIBELLO		
APPROVATO	DELLE CHIAIE		

PREMESSA

Il prezzario di riferimento adottato per tutte le opere è "Regione Lazio 2012".

In particolare per le lavorazioni oggetto del progetto strutturale si è preferito riferirsi al prezzario "Dei 2016 Il semestre" in quanto tali prezzi si ritengono congrui in relazione alla situazione del mercato attuale (con spese generali e utile ragguagliate al prezzario di riferimento).

Pertanto, verranno analizzati solo i prezzi non desunti dai suddetti prezzari

LEGENDA CODICI:

NP.D-cod. art. Prezzario Dei 2016 Il semestre

NP.S-cod. art. Analisi di mercato

Comune di ROMA
Provincia di ROMA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: OPERE DI COMPLETAMENTO DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SEDE DELLA FONDAZIONE ENPAM SITUATA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II N° 78 - PROGETTO STRUTTURALE

COMMITTENTE: FONDAZIONE ENPAM

Roma, 22/03/2017

IL TECNICO
DELMAN INGEGNERIA SRL

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
	Lavori (SpCat 1) Demolizione (Cat 1) Scala D (SbCat 1)							
1 / 34 NP.D-A2.5.07.075	DEMOLIZIONE DI SOLAI E SOPPALCHI Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smuntatura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso UPN320 - cosciali		10,0000		59,5000	595,00		
			15,0000		59,5000	892,50		
	UPN80 - cosciali		10,0000		8,6500	86,50		
			15,0000		8,6500	129,75		
	Scatolare 100*100*4		5,0000		12,1000	60,50		
			8,5000		12,1000	102,85		
			15,0000		12,1000	181,50		
			78,0000		12,1000	943,80		
	Gradini in lamiera Sp. 8mm - rettangolari	14,00		0,0037	7850,0000	406,63		
	Gradini in lamiera Sp. 8mm - curvi	14,00		0,0049	7850,0000	538,51		
	Pianerottolo in lamiera Sp. 8mm			0,0264	7850,0000	207,24		
	SOMMANO kg					4'144,78	0,97	4'020,44
2 / 35 NP.D-A2.5.15.132	TRASPORTI A MANO Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli UPN320 - cosciali		25,0000	0,1000	0,3200	0,80		
	UPN80 - cosciali		25,0000	0,0450	0,0800	0,09		
	Scatolare 100*100*4		106,5000	0,1000	0,1000	1,07		
	Gradini in lamiera Sp.8 - rettangolari	14,00	1,8000		0,0040	0,10		
	Gradini in lamiera Sp.8 - curvi	14,00	1,8000		0,0050	0,13		
	Pianerottolo Sp.8mm		1,8000	1,5000	0,0080	0,02		
	Parziale mc					2,21		
	Incremento 5% per aumento di volume in fase di accatastamento	2,21			0,0500	0,11		
	Parziale mc					0,11		
	SOMMANO mc					2,32	75,00	174,00
3 / 36 NP.D-A2.5.14.129	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Vedi Voce Precedente					2,32		
	SOMMANO mc					2,32	37,50	87,00
4 / 37 NP.D-A2.5.14.130	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Compenso alla scariolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso lungo Vedi Voce Precedente					2,32		
	SOMMANO mc					2,32	15,75	36,54
5 / 38 NP.D-A2.5.14.125	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione d ... di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Vedi Voce Precedente					2,32		
	SOMMANO mc					2,32	49,08	113,87
	A RIPORTARE							4'431,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'431,85
6 / 39 A03.01.007a	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili Materiali metallici	4185,60			0,0010	4,19		
	SOMMANO ton					4,19	11,00	46,09
	Scala F (SbCat 2)							
7 / 11 NP.D-A2.5.03.033.b	DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI, PERFORAZIONI Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Porzione di solaio esistente		1,6500	0,2000	0,1000	0,03		
	SOMMANO mc					0,03	322,34	9,67
8 / 12 NP.D-A2.5.15.132	TRASPORTI A MANO Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli		1,6500	0,2000	0,1000	0,03		
	SOMMANO mc					0,03	75,00	2,25
9 / 13 NP.D-A2.5.14.129	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m		1,6500	0,2000	0,1000	0,03		
	SOMMANO mc					0,03	37,50	1,13
10 / 14 NP.D-A2.5.14.130	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Compenso alla scariolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso lungo		1,6500	0,2000	0,1000	0,03		
	SOMMANO mc					0,03	15,75	0,47
11 / 15 NP.D-A2.5.14.125	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione d ... di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica		1,6500	0,2000	0,1000	0,03		
	SOMMANO mc					0,03	49,08	1,47
12 / 16 A03.01.007a	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili	0,03			2,3000	0,07		
	SOMMANO ton					0,07	11,00	0,77
	A RIPORTARE							4'493,70

COMMITTENTE: FONDAZIONE ENPAM

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'493,70
	Scala H (SbCat 3)							
13 / 93 NP.D-A2.5.03.033.b	DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI, PERFORAZIONI Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Soletta 1° Rampa Soletta 2° Rampa Pianerottolo intermedio Pianerottolo sbarco Gradini rettangolari Gradini triangolari		2,4000 2,4000 2,6000 1,5000 1,2000	1,2000 1,2000 1,3000 2,6000 0,3000	0,1600 0,1600 0,1600 0,1600 0,1600 0,1088	0,46 0,46 0,54 0,62 0,52 0,54		
	SOMMANO mc					3,14	322,34	1'012,15
14 / 94 NP.D-A2.5.15.132	TRASPORTI A MANO Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli Vedi Voce Precedente				3,1500	3,15		
	SOMMANO mc					3,15	75,00	236,25
15 / 95 NP.D-A2.5.14.129	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Vedi Voce Precedente				3,1500	3,15		
	SOMMANO mc					3,15	37,50	118,13
16 / 96 NP.D-A2.5.14.130	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Compenso alla scariolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso lungo				3,1500	3,15		
	SOMMANO mc					3,15	15,75	49,61
17 / 97 NP.D-A2.5.07.075	DEMOLIZIONE DI SOLAI E SOPPALCHI Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso HEA140	2,00	2,6000 1,5000 1,0000 10,5000		24,6700 24,6700 24,6700 3,9300	128,28 37,01 24,67 41,27		
	LAMIERA STRIATA							
	SOMMANO kg					231,23	0,97	224,29
18 / 98 NP.D-A2.5.14.131.a	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso, per ogni 100 kg Calo in basso materiali metallici	231,23			0,0100	2,31		
	SOMMANO cad					2,31	1,81	4,18
19 / 99 NP.D-A2.5.14.125	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione d ... di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Materiali inerti Materiali metallici		7,7000	0,1400	3,1500 0,1330	3,15 0,14		
	A RIPORTARE					3,29		6'138,31

COMMITTENTE: FONDAZIONE ENPAM

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO					3,29		6'138,31	
20 / 100 A03.01.007a	Lamiera Striata		10,5000		0,0080	0,08			
	Parziale mc					3,37			
	Incremento del 5% per aumento di volume in fase di accatamento materiali	3,37			0,0500	0,17			
	Parziale mc					0,17			
	SOMMANO mc					3,54	49,08	173,74	
	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili	3,15				2,3000	7,25		
	Materiali inerti	0,23				1,0000	0,23		
	Materiali metallici								
	SOMMANO ton						7,48	11,00	82,28
		Soppalco Sala Regia + Scala G (SbCat 5)							
21 / 25 NP.D-A2.5.07.075	DEMOLIZIONE DI SOLAI E SOPPALCHI								
	Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso								
	Soppalco								
	HEA140	6,00	2,8000		24,7000	414,96			
					1,8000	44,46			
					3,5000	86,45			
					1,4200	35,07			
					2,4600	60,76			
					3,2800	81,02			
					1,6000	39,52			
	HEB140	2,00	4,0500		33,7000	272,97			
	HEA120	2,00	8,2000		19,8900	326,20			
		10,00	1,5000		19,8900	298,35			
		6,00	1,2000		19,8900	143,21			
			0,6000		19,8900	11,93			
		4,00	0,8500		19,8900	67,63			
	IPE300		7,0000		42,2000	295,40			
			7,8000		42,2000	329,16			
			4,5000		42,2000	189,90			
			1,9000		42,2000	80,18			
	HEB200 Pendini	4,00	2,2900		61,3000	561,51			
	IPE200 Pendini		2,2900		22,3600	51,20			
	Lamiera striata	49,50			3,9300	194,54			
	Parziale kg					3'584,42			
	Scala G								
	HEA100 Pendini	2,00	1,2500		16,7000	41,75			
	IPE200	2,00	3,1000		22,4000	138,88			
			1,8000		22,4000	40,32			
	UPN200	2,00	3,6000		25,3000	182,16			
		2,00	2,2500		25,3000	113,85			
Gradini	13,00	0,3600		43,3000	202,64				
Piancrotolo		3,7500		43,3000	162,38				
Parziale kg					881,98				
SOMMANO kg					4'466,40	0,97	4'332,41		
22 / 26 NP.D-A2.5.15.132	TRASPORTI A MANO								
	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli								
	A RIPORTARE							10'726,74	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10'726,74
	Soppalco							
	HEA140		16,8600	0,1400	0,1330	0,31		
	HEB140		8,1000	0,1400	0,1400	0,16		
	HEA120		42,6000	0,1200	0,1140	0,58		
	IPE300		21,2000	0,1500	0,3000	0,95		
	HEB200 Pendini		9,1600	0,2000	0,2000	0,37		
	IPE200 Pendini		2,2900	0,1000	0,2000	0,05		
	Lamiera Striata			49,5000	0,0080	0,40		
	Parziale mc					2,82		
	Scala G							
	UPN200		11,7000	0,0750	0,2000	0,18		
	Gradini	13,00		4,6800	0,0050	0,30		
	Pianerottolo			3,7500	0,0050	0,02		
	Parziale mc					0,50		
	SOMMANO mc					3,32	75,00	249,00
23 / 27 NP.D-A2.5.14.129	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Vedi Voce Precedente				52,4200	52,42		
	SOMMANO mc					52,42	37,50	1'965,75
24 / 28 NP.D-A2.5.14.130	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso lungo Vedi Voce Precedente				52,4200	52,42		
	SOMMANO mc					52,42	15,75	825,62
25 / 29 NP.D-A2.5.14.125	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione d ... di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica							
	Soppalco							
	HEA140		16,8600	0,1400	0,1330	0,31		
	HEB140		8,1000	0,1400	0,1400	0,16		
	HEA120		42,6000	0,1200	0,1140	0,58		
	IPE300		21,2000	0,1500	0,3000	0,95		
	HEB200 Pendini		9,1600	0,2000	0,2000	0,37		
	IPE200 Pendini		2,2900	0,1000	0,2000	0,05		
	Lamiera striata			49,5000		49,50		
	Parziale mc					51,92		
	Scala G							
	UPN200		11,7000	0,0750	0,2000	0,18		
	Gradini	13,00		4,6800	0,0050	0,30		
	Pianerottolo			3,7500	0,0050	0,02		
	Parziale mc					0,50		
	SOMMANO mc					52,42	49,08	2'572,77
26 / 30 A03.01.007a	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili							
	Soppalco	3584,42			0,0010	3,58		
	Scala G	881,98			0,0010	0,88		
	SOMMANO ton					4,46	11,00	49,06
	A RIPIORTARE							16'388,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							16'388,94
	Solaio"D" (SbCat 6)							
27 / 50 NP.D-A2.5.03.033.b	DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI, PERFORAZIONI Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Porzione di solaio esistente	5,50			0,1000	0,55		
	SOMMANO mc					0,55	322,34	177,29
28 / 53 NP.D-A2.5.15.132	TRASPORTI A MANO Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non carriabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli Vedi voce precedente					0,55		
	SOMMANO mc					0,55	75,00	41,25
29 / 54 NP.D-A2.5.14.129	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Vedi voce precedente					0,55		
	SOMMANO mc					0,55	37,50	20,63
30 / 55 NP.D-A2.5.14.130	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso lungo Vedi voce precedente					0,55		
	SOMMANO mc					0,55	15,75	8,66
31 / 56 NP.D-A2.5.14.125	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione d ... di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Vedi voce precedente					0,55		
	SOMMANO mc					0,55	49,08	26,99
32 / 64 A03.01.007a	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili	0,55			2,3000	1,27		
	SOMMANO ton					1,27	11,00	13,97
	Solaio"A" (SbCat 7)							
33 / 68 NP.D-A2.5.03.033.b	DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI, PERFORAZIONI Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato		4,7100	1,7500	0,1000	0,82		
	SOMMANO mc					0,82	322,34	264,32
	A RIPORTARE							16'942,05

COMMITTENTE: FONDAZIONE ENPAM

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'942,05
34 / 69 NP.D-A2.5.15.132	TRASPORTI A MANO Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli					0,82		
	SOMMANO mc					0,82	75,00	61,50
35 / 70 NP.D-A2.5.14.129	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m					0,82		
	SOMMANO mc					0,82	37,50	30,75
36 / 71 NP.D-A2.5.14.130	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Compenso alla scariolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso lungo					0,82		
	SOMMANO mc					0,82	15,75	12,92
37 / 72 NP.D-A2.5.14.125	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione d ... di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica					0,82		
	SOMMANO mc					0,82	49,08	40,25
38 / 73 A03.01.007a	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili	0,82			2,3000	1,89		
	SOMMANO ton					1,89	11,00	20,79
	Solaio"C" (SbCat 8)							
39 / 77 NP.D-A2.5.03.033 b	DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI, PERFORAZIONI Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Prozione di solaio esistente	9,20			0,1000	0,92		
	SOMMANO mc					0,92	322,34	296,55
40 / 78 NP.D-A2.5.07.075	DEMOLIZIONE DI SOLAI E SOPPALCHI Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso IPE240		4,2300 3,7600		30,7100 30,7100	129,90 115,47		
	SOMMANO kg					245,37	0,97	238,01
41 / 79	TRASPORTI A MANO							
	A R I P O R T A R E							17'642,82

COMMITTENTE: FONDAZIONE ENPAM

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							17'642,82
NP.D-A2.5.15.132	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non carriabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli Porzione di solaio esistente	9,20			0,1000	0,92		
	Parziale mc					0,92		
	IPE240		4,2300	0,2400	0,1200	0,12		
			3,7600	0,2400	0,1200	0,11		
	Parziale mc					0,23		
	incremento del 5% per aumento di volume in fase di accatastamento	0,23			0,0500	0,01		
	Parziale mc					0,01		
	SOMMANO mc					1,16	75,00	87,00
42 / 80 NP.D-A2.5.14.129	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Vedi Voce Precedente					1,16		
	SOMMANO mc					1,16	37,50	43,50
43 / 81 NP.D-A2.5.14.130	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso lungo Vedi Voce Precedente					1,16		
	SOMMANO mc					1,16	15,75	18,27
44 / 82 NP.D-A2.5.14.125	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione d ... di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Vedi Voce Precedente					1,16		
	SOMMANO mc					1,16	49,08	56,93
45 / 83 A03.01.007a	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili Materiali inerti IPE240	0,92			2,3000	2,12		
	SOMMANO ton					0,25		
	SOMMANO ton					2,37	11,00	26,07
	Solaio"L" (SbCat 9)							
46 / 8 NP.D-A2.5.03.033.b	DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI, PERFORAZIONI Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Porzione di solaio esistente	1,70			0,1000	0,17		
			2,8000	0,3000	0,1000	0,08		
	SOMMANO mc					0,25	322,34	80,59
47 / 42	TRASPORTI A MANO							
	A RIPORTARE							17'955,18

COMMITTENTE: FONDAZIONE ENPAM

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'955,18
NP.D-A2.5.15.132	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli					0,25		
	SOMMANO mc					0,25	75,00	18,75
48 / 43 NP.D-A2.5.14.129	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m					0,25		
	SOMMANO mc					0,25	37,50	9,38
49 / 44 NP.D-A2.5.14.130	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Compenso alla scariolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso lungo					0,25		
	SOMMANO mc					0,25	15,75	3,94
50 / 45 NP.D-A2.5.14.125	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione d ... di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica					0,25		
	SOMMANO mc					0,25	49,08	12,27
51 / 46 A03.01.007a	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzarà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili	0,25			2,3000	0,58		
	SOMMANO ton					0,58	11,00	6,38
	Pavimentazione A (SbCat 10)							
52 / 124 NP.D-A2.5.07.075	DEMOLIZIONE DI SOLAI E SOPPALCHI Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso Scalolare 120x20x3		134,0000	0,0008	7850,0000	841,52		
	SOMMANO kg					841,52	0,97	816,27
53 / 125 NP.D-A2.5.15.132	TRASPORTI A MANO Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli Scalolare 120x20x3		134,0000	0,1200	0,0200	0,32		
	SOMMANO mc					0,32	75,00	24,00
54 / 126	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI							
	A R I P O R T A R E							18'846,17

COMMITTENTE: FONDAZIONE ENPAM

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							18'846,17
NP.D-A2.5.14.129	Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Vedi Voce Precedente					0,3200	0,32	
	SOMMANO mc						0,32	37,50
55 / 127 NP.D-A2.5.14.130	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Compenso alla scariolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso lungo Vedi Voce Precedente					0,3200	0,32	
	SOMMANO mc						0,32	15,75
56 / 128 NP.D-A2.5.14.125	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione d ... di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Vedi Voce Precedente					0,3200	0,32	
	SOMMANO mc						0,32	49,08
57 / 129 A03.01.007a	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzcrà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili Scatolare 120x120x3	841,52				0,0010	0,84	
	SOMMANO ton						0,84	11,00
	A RIPORTARE							18'888,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							18'888,16
58 / 41 NP.S-01	<p style="text-align: center;">Ricostruzione (Cat 2) Scala D (SbCat 1)</p> <p>Fornitura e posa in opera di scala a chiocciola in carpenteria metallica con finitura in legno di rovere o di altro tipo. La scala, di larghezza netta pari a 1600 mm, serve a colle ... re danni all'ambiente storico-artistico circostante e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	76'998,55	76'998,55
59 / 18 NP.D-275038	<p style="text-align: center;">Scala F (SbCat 2)</p> <p>Manufatti in acciaio per la realizzazione di scale a rampa, costituiti da travi a ginocchio e montanti in profili HE, IPE, UPN, completi di gradini e pianerottoli in lamiera bugnat ... aldature e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, esclusi trattamenti protettivi e verniciature</p>							
	UPN160 Cosciali	2,00	5,1000		18,8500	192,27		
	HEA160		1,6500		30,4400	50,23		
	Gradini	13,00	1,6500		17,0000	364,65		
	SOMMANO kg					607,15	3,62	2'197,88
60 / 19 NP.D-C1.5.02.011	<p style="text-align: center;">CARPENTERIA METALLICA</p> <p>Sovraprezzo alle carpenterie metalliche, semplici e composte, per le difficoltà di movimentazione e per la maggior cura nel caso di lavori da effettuarsi in ambienti ristretti e di interesse storico-artistico</p>							
					607,1500	607,15		
	SOMMANO kg					607,15	1,10	667,87
61 / 20 NP.D-235042a	<p>Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, compreso ogni mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto oleosintetico opaco</p>							
	UPN160 Cosciali		11,8500		0,5400	6,40		
	HEA160		1,6500		0,9100	1,50		
	SOMMANO mq					7,90	12,77	100,88
62 / 21 NP.D-215081	<p>Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO 1461</p> <p>Struttura portante</p>							
					242,5000	242,50		
	SOMMANO kg					242,50	0,40	97,00
63 / 22 NP.D-A2.5.14.131.a	<p style="text-align: center;">MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI</p> <p>Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso, per ogni 100 kg</p>							
		607,15			0,0100	6,07		
	SOMMANO cad					6,07	1,81	10,99
64 / 101 NP.D-275038	<p style="text-align: center;">Scala H (SbCat 3)</p> <p>Manufatti in acciaio per la realizzazione di scale a rampa, costituiti da travi a ginocchio e montanti in profili HE, IPE,</p>							
	A RIPORTARE							98'961,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							98'961,33
	UPN, completi di gradini e pianerottoli in lamiera bugnat ... aldature e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, esclusi trattamenti protettivi e verniciature UPN160	2,00	8,8500		18,8500	333,65		
		4,00	1,1000		18,8500	82,94		
	UPN180	5,00	1,2000		35,5300	213,18		
	HEA160	3,00	1,7000		30,4400	155,24		
	L250*90*10	2,00	1,4000		25,9000	72,52		
	L180*90*10	1,00	1,4000		20,4000	28,56		
	L300*90*10	1,00	1,4000		36,9000	51,66		
	PIATTO 80*8	4,00	1,0700	0,0006	7850,0000	20,16		
	PIATTO 80*8	2,00	1,2000	0,0006	7850,0000	11,30		
	Lamiera piani	3,90			23,6000	92,04		
	Lamiera gradini	3,91			23,6000	92,28		
		5,70			23,6000	134,52		
	SOMMANO kg					1'288,05	3,62	4'662,74
65 / 102 NP.D-C1.5.02.011	CARPENTERIA METALLICA Sovrapprezzo alle carpenterie metalliche, semplici e composte, per le difficoltà di movimentazione e per la maggior cura nel caso di lavori da effettuarsi in ambienti ristretti e di interesse storico-artistico					1'288,00		
	SOMMANO kg					1'288,00	1,10	1'416,80
66 / 103 NP.D-215081	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zincio fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO 1461					1'288,00		
	SOMMANO kg					1'288,00	0,40	515,20
67 / 104 NP.D-235042a	Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, compreso ogni mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto oleosintetico opaco	22,10			0,5400	11,93		
	UPN160	6,00			0,6100	3,66		
	UPN180	5,10			0,9100	4,64		
	HEA160	2,80			0,6800	1,90		
	L250*90*10	1,40			0,5400	0,76		
	L180*90*10	1,40			0,7100	0,99		
	L300*90*10	4,00			1,7976	7,19		
	PIATTO 80x8	2,00			2,0160	4,03		
	PIATTO 80x8	7,82				7,82		
	Lamiera piani							
	Parziale mq					42,92		
	INCREMENTO 5% PER PIASTRAME	42,92			0,0500	2,15		
	Parziale mq					2,15		
	SOMMANO mq					45,07	12,77	575,54
68 / 105 NP.D-A2.5.14.131.a	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso, per ogni 100 kg	1288,00			0,0100	12,88		
	SOMMANO cad					12,88	1,81	23,31
	Scala L (SbCat 4)							
	A RIPORTARE							106'154,92

COMMITTENTE: FONDAZIONE ENPAM

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							106'154,92
69 / 1 NP.D-275038	Manufatti in acciaio per la realizzazione di scale a rampa, costituiti da travi a ginocchio e montanti in profili HE, IPE, UPN, completi di gradini e pianerottoli in lamiera bugnat ... aldatore e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, esclusi trattamenti protettivi e verniciature UPN160 - Cosciali IPE160 Gradini	2,00 1,00 18,00	5,3000 1,0600 0,6500		18,9000 15,5800 10,1265	200,34 16,51 118,48		
	SOMMANO kg					335,33	3,62	1'213,89
70 / 2 NP.D-C1.5.02.011	CARPENTERIA METALLICA Sovrapprezzo alle carpenterie metalliche, semplici e composte, per le difficoltà di movimentazione e per la maggior cura nel caso di lavori da effettuarsi in ambienti ristretti e di interesse storico-artistico				335,3400	335,34		
	SOMMANO kg					335,34	1,10	368,87
71 / 3 NP.D-215081	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO 1461				335,3400	335,34		
	SOMMANO kg					335,34	0,40	134,14
72 / 4 NP.D-235042a	Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, compreso ogni mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto olicosintetico opaco UPN160 - Cosciali IPE160 Gradini	10,60 1,06 11,70			0,5400 0,6300 0,8600	5,72 0,67 10,06		
	SOMMANO mq					16,45	12,77	210,07
73 / 5 NP.D-A2.5.14.131.a	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso, per ogni 100 kg	335,34			0,0100	3,35		
	SOMMANO cad					3,35	1,81	6,06
	Solaio "D" (SbCat 6)							
74 / 57 NP.D-215001a	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per traviature semplici o composte per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre ... gine, comprese opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: per traviature semplici Travi IPE330 IPE200 UPN200	3,00 2,00 2,00	4,9000 0,9700 0,8100 3,3500		49,1500 22,3600 22,3600 25,2700	722,51 43,38 36,22 84,65		
	SOMMANO kg					886,76	3,05	2'704,62
75 / 58 NP.D-C1.5.02.011	CARPENTERIA METALLICA Sovrapprezzo alle carpenterie metalliche, semplici e composte, per le difficoltà di movimentazione e per la maggior cura nel caso di lavori da effettuarsi in ambienti ristretti e di interesse							
	A RIPORTARE							110'792,57

COMMITTENTE: FONDAZIONE ENPAM

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							110'792,57
	storico-artistico				886,7600	886,76		
	SOMMANO kg					886,76	1,10	975,44
76 / 59 NP.D-215081	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo dcapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO 1461				886,7600	886,76		
	SOMMANO kg					886,76	0,40	354,70
77 / 60 NP.D-235042a	Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, compreso ogni mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto ocosintetico opaco IPE330 IPE200 UPN200	23,70 3,56 3,35			1,2600 0,7700 0,6700	29,86 2,74 2,24		
	SOMMANO mq					34,84	12,77	444,91
78 / 61 NP.D-A2.5.14.131.a	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso, per ogni 100 kg	886,76			0,0100	8,87		
	SOMMANO cad					8,87	1,81	16,05
79 / 62 NP.D-055006a	Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grecata con bordi ad incastro, fornito e posto in opera su predisposta armatura portante in acciaio da valutarsi a parte, compr ... mento e per sovrastante soletta di 4 cm, spianata con malta cementizia di spessore pari a 1 cm: spessore lamiera 8/10 mm Nuovo solaio D				5,4000	5,40		
	SOMMANO mq					5,40	49,25	265,95
80 / 63 NP.D-A2.5.14.131.b	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume	5,40			0,1000	0,54		
	SOMMANO mc					0,54	34,73	18,75
	Solaio"C" (SbCat 8)							
81 / 85 NP.D-045020a	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... rficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abcte) Solaio C1 Solaio C2		8,0000 18,0000		0,0500 0,0500	0,40 0,90		
	SOMMANO mq					1,30	38,49	50,04
82 / 86 NP.D-055006a	Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grecata con bordi ad incastro, fornito e posto in opera su predisposta armatura portante in acciaio da valutarsi a parte, compr ... mento e per sovrastante soletta di 4 cm, spianata con malta cementizia							
	A RIPIORTARE							112'918,41

COMMITTENTE: FONDAZIONE ENPAM

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							112'918,41
	di spessore pari a 1 cm: spessore lamiera 8/10 mm Solaio C1 Solaio C2					3,50 9,60		
	SOMMANO mq					13,10	49,25	645,18
83 / 87 NP.D-215001a	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre ... gine, comprese opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: per travature semplici Solaio C1 IPE160 Solaio C2 IPE160		3,1000 3,4000 1,8000		15,8000 15,8000 15,8000	48,98 53,72 28,44		
	SOMMANO kg					131,14	3,05	399,98
84 / 88 NP.D-C1.5.02.011	CARPENTERIA METALLICA Sovrapprezzo alle carpenterie metalliche, semplici e composte, per le difficoltà di movimentazione e per la maggior cura nel caso di lavori da effettuarsi in ambienti ristretti e di interesse storico-artistico Solaio C1+C2					131,14		
	SOMMANO kg					131,14	1,10	144,25
85 / 89 NP.D-215081	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO 1461 Solaio C1+C2					131,14		
	SOMMANO kg					131,14	0,40	52,46
86 / 90 NP.D-235042a	Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, compreso ogni mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto olicosintetico opaco Solaio C1 IPE160 Solaio C2 IPE160		3,1000 5,2000		0,6300 0,6300	1,95 3,28		
	SOMMANO mq					5,23	12,77	66,79
	Pavimentazione A (SbCat 10)							
87 / 107 NP.D-215001a	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre ... gine, comprese opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: per travature semplici Scatolare 50*20*3	10,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	10,8000 11,9000 12,5300 5,6500 5,4500 7,2000 4,0000 13,4500 2,4000		3,0100 3,0100 3,0100 3,0100 3,0100 3,0100 3,0100 3,0100 3,0100 3,0100	325,08 71,64 75,43 34,01 32,81 43,34 24,08 80,97 14,45		
		2,00 2,00	15,0000 0,9000		3,0100 3,0100	90,30 5,42		
	A RIPORTARE					797,53		114'227,07

COMMITTENTE: FONDAZIONE ENPAM

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					797,53		114'227,07
		2,00	11,6000		3,0100	69,83		
		2,00	4,0000		3,0100	24,08		
		2,00	1,6000		3,0100	9,63		
		2,00	1,2000		3,0100	7,22		
		2,00	17,6000		3,0100	105,95		
		2,00	0,5000		3,0100	3,01		
		2,00	10,3000		3,0100	62,01		
		2,00	4,7500		3,0100	28,60		
		2,00	5,6500		3,0100	34,01		
		2,00	3,8000		3,0100	22,88		
		2,00	5,2500		3,0100	31,61		
		2,00	2,7000		3,0100	16,25		
		2,00	2,5000		3,0100	15,05		
		2,00	6,5000		3,0100	39,13		
		2,00	2,3000		3,0100	13,85		
		2,00	15,6500		3,0100	94,21		
		2,00	9,5000		3,0100	57,19		
		2,00	4,0000		3,0100	24,08		
		2,00	8,3500		3,0100	50,27		
		2,00	2,7000		3,0100	16,25		
		2,00	7,4000		3,0100	44,55		
		2,00	2,5000		3,0100	15,05		
		2,00	6,3000		3,0100	37,93		
		2,00	4,0000		3,0100	24,08		
		2,00	11,6000		3,0100	69,83		
		2,00	1,5000		3,0100	9,03		
		2,00	4,2000		3,0100	25,28		
		2,00	17,9000		3,0100	107,76		
		2,00	3,1500		3,0100	18,96		
		2,00	11,1500		3,0100	67,12		
		2,00	0,6000		3,0100	3,61		
		2,00	10,0000		3,0100	60,20		
		2,00	5,9000		3,0100	35,52		
		2,00	3,7000		3,0100	22,27		
		2,00	2,5000		3,0100	15,05		
		2,00	4,3000		3,0100	25,89		
		2,00	3,3000		3,0100	19,87		
		4,00	7,0000		3,0100	84,28		
		Parziale kg				2'208,92		
	Scossalina pavimentazione		70,0000	0,0018	7850,0000	989,10		
		Parziale kg				989,10		
	SOMMANO kg					3'198,02	3,05	9'753,96
88 / 108 NP.D-C1.5.02.011	CARPENTERIA METALLICA Sovrapprezzo alle carpenterie metalliche, semplici e composte, per le difficoltà di movimentazione e per la maggior cura nel caso di lavori da effettuarsi in ambienti ristretti e di interesse storico-artistico Scatolare 50x20x3 Scossalina pavimentazione					2'208,92 989,10		
	SOMMANO kg					3'198,02	1,10	3'517,82
89 / 109 NP.D-215081	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO 1461 Scatolare 50x20x3					2'208,92		
	SOMMANO kg					2'208,92	0,40	883,57
90 / 110 NP.D-235042a	Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, compreso ogni mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto oleosintetico opaco Scatolare 50*20*3	733,80			0,1400	102,73		
	A RIPORTARE					102,73		128'382,42

COMMITTENTE: FONDAZIONE ENPAM

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					102,73		128'382,42
	Scossalina pavimentazione		70,0000		1,2000	84,00		
	SOMMANO mq					186,73	12,77	2'384,54
91 / 111 NP.S-02	Fornitura e posa in opera di sistema di sostegno composto da N° 4 scatolari in profilo 50x20x3mm, saldati a cordone d'angolo fra loro. Gli scatolari avranno alle due estremità N°1 ... ornitura, zincatura, verniciatura e posa in opera, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.					311,00		
	SOMMANO a corpo					311,00	70,00	21'770,00
92 / 112 NP.S-03	Fornitura e posa in opera di pavimentazione sopraelevata in vetro stratificato extrachiario 10mm + SG 1,52mm + 10mm + SG 1,52mm + 10mm. Il prezzo comprende fornitura e posa in opera, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Pavimentazione A					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	27'481,32	27'481,32
	Pavimentazione B (SbCat 11)							
93 / 117 NP.D-215001a	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travi semplici o composte per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre ... gine, comprese opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: per travi semplici IPE180		1,5000		18,8000	28,20		
			2,4500		18,8000	46,06		
			2,3000		18,8000	43,24		
	HEA100 - Pilastri	8,00	1,6500		16,6700	220,04		
	Cavi in acciaio 12mm		26,0000		0,5000	13,00		
	L60*40*5	19,00	0,1800		3,7600	12,86		
	Profilo a T70*70*9		2,6500		9,2600	24,54		
		4,00	3,9000		9,2600	144,46		
		3,00	2,4000		9,2600	66,67		
	SOMMANO kg					619,44	3,05	1'889,29
94 / 118 NP.D-C1.5.02.011	CARPENTERIA METALLICA Sovrapprezzo alle carpenterie metalliche, semplici e composte, per le difficoltà di movimentazione e per la maggior cura nel caso di lavori da effettuarsi in ambienti ristretti e di interesse storico-artistico					619,40		
	SOMMANO kg					619,40	1,10	681,34
95 / 119 NP.D-215081	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO 1461					619,40		
	SOMMANO kg					619,40	0,40	247,76
96 / 120 NP.D-235042a	Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, compreso ogni mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto olicosintetico opaco		6,2500		0,7000	4,38		
	IPE180		13,2000		0,5700	7,52		
	HEA100							
	A RIPORTARE					11,90		182'836,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					11,90		182'836,67
97 / 122 NP.S-04	L60*4*5		3,4200		0,2000	0,68		
	Profilo a T70*70*9		27,6500		0,2800	7,74		
	SOMMANO mq					20,32	12,77	259,49
	Fornitura e posa in opera di pavimentazione sopraelevata in vetro stratificato extrachiario 10mm + SG 1,52mm + 10mm + SG 1,52mm + 10mm. Il prezzo comprende fornitura e posa in opera, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Pavimentazione B					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	7'682,65	7'682,65
98 / 113 NP.D-215001a	Pavimentazione C (SbCat 12)							
	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre ... gine, comprese opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: per travature semplici IPE200	4,00	3,4000		22,3600	304,10		
		3,00	4,2000		22,3600	281,74		
	Scatolare 50*20*3	10,00	3,0700		2,8300	86,88		
		4,00	2,7000		2,8300	30,56		
		4,00	1,3500		2,8300	15,28		
		6,00	3,9000		2,8300	66,22		
	Parziale kg					784,78		
	Scossalina pavimentazione							
	SOMMANO kg					784,78	3,05	2'393,58
99 / 114 NP.D-C1.5.02.011	CARPENTERIA METALLICA							
	Sovrapprezzo alle carpenterie metalliche, semplici e composte, per le difficoltà di movimentazione e per la maggior cura nel caso di lavori da effettuarsi in ambienti ristretti e di interesse storico-artistico					784,78		
	Struttura x vetri					296,73		
	Scossalina pavimentazione		21,0000	0,0018	7850,0000	296,73		
	SOMMANO kg					1'081,51	1,10	1'189,66
100 / 115 NP.D-215081	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO 1461							
	Struttura x vetri					784,78		
	Scossalina pavimentazione					296,73		
	SOMMANO kg					1'081,51	0,40	432,60
101 / 116 NP.D-235042a	Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, compreso ogni mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto olicosintetico opaco							
	IPE200		26,2000		0,7680	20,12		
	Scatolare 50*20*3		69,6700		0,1400	9,75		
	Parziale mq					29,87		
	Scossalina pavimentazione		21,0000		1,2000	25,20		
	Parziale mq					25,20		
	SOMMANO mq					55,07	12,77	703,24
	A RIPORTARE							195'497,89

COMMITTENTE: FONDAZIONE ENPAM

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							204'307,20
104 / 32 NP.D-025002a	Demolizione (Cat 1) Scala D (SbCat 1) Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni	22,20			2,2000	48,84		
	SOMMANO cad					48,84	5,61	273,99
105 / 33 NP.D-025008a	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapied ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori					22,20		
	SOMMANO mq					22,20	4,84	107,45
106 / 40 NP.D-025004	Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere, valutata al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio					49,00		
	SOMMANO cad					49,00	1,98	97,02
	Scala F (SbCat 2)							
107 / 9 NP.D-025002a	Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni	0,33			2,2000	0,73		
	SOMMANO cad					0,73	5,61	4,10
108 / 10 NP.D-025008a	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapied ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori					0,33		
	SOMMANO mq					0,33	4,84	1,60
109 / 17 NP.D-025004	Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere, valutata al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1,98	1,98
	Scala H (SbCat 3)							
110 / 91 NP.D-025002a	Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni							
	A RIPORTARE							204'793,34

COMMITTENTE: FONDAZIONE ENPAM

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							204'793,34
		10,80			2,2000	23,76		
	SOMMANO cad					23,76	5,61	133,29
111 / 92 NP.D-025008a	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapièd ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori					10,80		
	SOMMANO mq					10,80	4,84	52,27
112 / 106 NP.D-025004	Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere, valutata al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	1,98	47,52
	Soppalco Sala Regia + Scala G (SbCat 5)							
113 / 23 NP.D-025002a	Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni	15,40			2,2000	33,88		
	SOMMANO cad					33,88	5,61	190,07
114 / 24 NP.D-025008a	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapièd ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori					15,40		
	SOMMANO mq					15,40	4,84	74,54
115 / 31 NP.D-025004	Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere, valutata al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio					34,00		
	SOMMANO cad					34,00	1,98	67,32
	Solaio"D" (SbCat 6)							
116 / 48 NP.D-025002a	Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni	5,50			2,2000	12,10		
	SOMMANO cad					12,10	5,61	67,88
117 / 49 NP.D-025008a	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapièd ... so							
	A RIPORTARE							205'426,23

COMMITTENTE: FONDAZIONE ENPAM

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							205'426,23
	ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori					5,50		
	SOMMANO mq					5,50	4,84	26,62
118 / 51 NP.D-SN5091a	Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a grande altezza, costituite da torri in alluminio in moduli, di altezza pari a 3 m circa, accoppiabili in senso ve ... li da 2,4 m x 1,2 m con spessori sostenibili della soletta fino a 26 cm: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese					5,50		
	SOMMANO mq					5,50	2,28	12,54
119 / 52 NP.D-SN5091b	Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a grande altezza, costituite da torri in alluminio in moduli, di altezza pari a 3 m circa, accoppiabili in senso ve ... : moduli da 2,4 m x 1,2 m con spessori sostenibili della soletta fino a 26 cm: per ogni armo e disarmo dell'attrezzatura					5,50		
	SOMMANO mq					5,50	10,08	55,44
120 / 65 NP.D-025004	Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere, valutata al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio					62,00		
	SOMMANO cad					62,00	1,98	122,76
	Solaio"A" (SbCat 7)							
121 / 66 NP.D-025002a	Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni	8,20				18,04		
	SOMMANO cad					18,04	5,61	101,20
122 / 67 NP.D-025008a	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapied ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori					8,20		
	SOMMANO mq					8,20	4,84	39,69
123 / 74 NP.D-025004	Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere, valutata al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	1,98	35,64
	Solaio"C" (SbCat 8)							
124 / 75 NP.D-025002a	Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in							
	A RIPORTARE							205'820,12

COMMITTENTE: FONDAZIONE ENPAM

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							205'820,12
125 / 76 NP.D-025008a	<p>possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p>Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapied ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	9,20			2,2000	20,24		
						20,24	5,61	113,55
						9,20		
						9,20	4,84	44,53
126 / 84 NP.D-025004	<p>Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere, valutata al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					24,00		
						24,00	1,98	47,52
	Solaio"L" (SbCat 9)							
127 / 6 NP.D-025002a	<p>Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	3,25			2,2000	7,15		
						7,15	5,61	40,11
128 / 7 NP.D-025008a	<p>Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapied ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					3,25		
						3,25	4,84	15,73
129 / 47 NP.D-025004	<p>Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere, valutata al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					8,00		
						8,00	1,98	15,84
	Parziale LAVORI A CORPO euro							206'097,40
	TOTALE euro							206'097,40
	----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: FONDAZIONE ENPAM

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
		RIPORTO
<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
C	LAVORI A CORPO euro	206'097,40
C:001	Lavori euro	204'307,20
C:001.001	Demolizione euro	18'888,16
C:001.001.001	Scala D euro	4'477,94
C:001.001.002	Scala F euro	15,76
C:001.001.003	Scala H euro	1'900,63
C:001.001.005	Soppalco Sala Regia + Scala G euro	9'994,61
C:001.001.006	Solaio"D" euro	288,79
C:001.001.007	Solaio"A" euro	430,53
C:001.001.008	Solaio"C" euro	766,33
C:001.001.009	Solaio"L" euro	131,31
C:001.001.010	Pavimentazione A euro	882,26
C:001.002	Ricostruzione euro	185'419,04
C:001.002.001	Scala D euro	76'998,55
C:001.002.002	Scala F euro	3'074,62
C:001.002.003	Scala H euro	7'193,59
C:001.002.004	Scala L euro	1'933,03
C:001.002.006	Solaio"D" euro	4'780,42
C:001.002.008	Solaio"C" euro	1'358,70
C:001.002.010	Pavimentazione A euro	65'791,21
C:001.002.011	Pavimentazione B euro	10'760,53
C:001.002.012	Pavimentazione C euro	13'528,39
C:003	Oneri della sicurezza euro	1'790,20
C:003.001	Demolizione euro	1'790,20
C:003.001.001	Scala D euro	478,46
C:003.001.002	Scala F euro	7,68
C:003.001.003	Scala H euro	233,08
C:003.001.005	Soppalco Sala Regia + Scala G euro	331,93
C:003.001.006	Solaio"D" euro	285,24
C:003.001.007	Solaio"A" euro	176,53
C:003.001.008	Solaio"C" euro	205,60
C:003.001.009	Solaio"L" euro	71,68
TOTALE euro		206'097,40
Roma, 22/03/2017		
Il Tecnico DELMAN INGEGNERIA SRL		
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
A RIPORTARE		